

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

(N.Y) (Ö.B.aktarım) SERVİSLER ÖNÜ AYDINLATMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

563.0905.000	AYDINLATMA DİREKLERİNİN ELEKTRİK ALTYAPISININ DEĞİŞİMİ İSİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10079) AYDINLATMA DİREKLERİNİN ELEKTRİK ALTYAPISININ DEĞİŞİMİ İSİ

Açıklama :

- "AYDINAYDINLATMA DİREK ELEKTRİK ALTYAPISININ DEĞİŞİMİ " İŞİ KAPSAMINDA HASTANEMİZ 1.BLOK ÖNÜNDE BULUNAN;29 AYDINLATMA DİREĞİ VE LAMBASI,27 ADET WALLWASHER,3 ADET PROJEKTÖR,SUNDURMA ALTI LED BANT ARMATÜR ELEKTRİK ALTYAPISI YENİLENECEKTİR.
- 3X2,5MM2 NYY KABLO KULLANILMALIDIR.
- ANA PANODA ANA SİGORTA 4X40 AMPER OLACAKTIR. İDARE TARAFINDAN VERİLEN SİGORTA KULLANILACAKTIR.
- HER LİNYEDE 2X25 AMPER 30 mA KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANILACAKTIR.
- SİSTEM TASARIMI YAPILIRKEN 3 ADET WALLWASHER VE 3 ADET AYDINLATMA LAMBASI TEK LİNYEDEN ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARIM YAPILMALIDIR. (ŞEMATİK OLARAK EKTE VERİLMİŞTİR)
- MEVCUT WALLWASHERLAR DİREK DIŞINDA ALT KISIMA TAŞINACAKTIR.
- ANA PANODA 4X40A 300mA KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANILMALIDIR.İDARE TARAFINDAN VERİLEN SİGORTA KULLANILACAKTIR.
- HER DİREKTE 1X10 AMPER B SERİSİ SİGORTA KULLANILACAKTIR.DİREĞİN İÇERİSİNDEKİ SİGORTA WALLWASHER VE AYDINLATMA DİREĞİNİ ORTAK BESLEYECEKTİR.
- KABLOLAR DİREKLERİN İÇERİSİNDE EN AZ 1 METRE PAY BIRAKILACAK ŞEKİLDE EKLENMELİDİR.
- ÇİM ALANDA BULUNAN PROJEKTÖRLER İÇİN ; 1 PROJEKTÖR-3 WALLWASHER 1 LİNYE , 2 PROJEKTÖR-2 WALLWASHER 1 LİNYE , OLACAK ŞEKİLDE YENİLENECEKTİR.
- HAVUZ ALANDA BULUNAN WALLWASHER İÇİN EN YAKIN DİREK İÇİNE BAĞLANTI YAPILACAKTIR.
- DİREK VE LAMBALAR GÖNYEYE GETİRİLEREK SİMETRİ SAĞLANACAKTIR.
- MEVCUT SİSTEMDE 12 DİREK , 18 WALLWASHER , 3 PROJEKTÖRÜN TAMİRLERİ VE BAKIMLARI YAPILARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.TAMİRİ MÜMKÜN OLMAYAN ARMATÜRLER İSE YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- DUVARA POLYESTER HARİCİ PANO KULLANILACAKTIR.PANO GÖMME MEKANİK KİLİT İLE KİLİTLENMELİDİR.
- PANO İÇİNE AKIM ŞEMASI YERLEŞTİRİLECEKTİR.
- DİREK ÜZERİNE YAĞLI BOYA VE ŞABLON İLE NUMARALANDIRMA YAPILACAKTIR.
- MEVCUT SİSTEMDE BULUNAN POLYESTER YER BUATLARININ KIRIK OLANLARI DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- KABLO BAĞLANTILARI BİRBİRİ İLE BURKULUP VİDALI KLEMENS İLE BAĞLANIP BANTLANACAKTIR.
- ÇEKİLECEK OLAN KABLOLAR MEVCUT ALT YAPI KULLANILARAK ÇEKİLECEKTİR.ALT YAPININ YETERSİZ

BİROL ECE

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

OLDUĞU DURUMLARDA VE KLAVUZ BORUNUN BOZUK OLDUĞU YERLERDE , YENİ İLAVE KLAVUZ BORULAR DÖŞENECEKTİR.BU İŞLEM ESNASINDA BOZULAN,KIRILAN ALANLAR MEVCUDUNA UYGUN OLARAK TAMİR EDİLECEKTİR.

20. YÜRÜYÜŞ YOLU SUNDURMA ALTINDA BULUNAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TAMİRİ VE BAKIMI YAPILARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.TAMİRİ YAPILAMAYAN ARMATÜRLER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
21. TADİLAT KAPSAMINDA TAHMİNEN KULLANILACAK MALZEMELER YUKARIDAKİ GİBİDİR.NET MİKTAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESPİT EDİLECEKTİR.

BİROL ECE



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

26/01/2022 00:00:00

Teklif No: 2022430

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/01/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	AYDINLATMA DİREKLERİNİN ELEKTRİK ALTYAPISININ DEĞİŞİMİ İSİ	1,00	ADET
---	--	------	------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 2022430

NOT :

İLGİLİ KİŞİ MELİKE ÖZYAMAN

E_MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

TEL : 4122412

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

1/1