

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0108.000	FAN-COIL İKİ YOLLU VANA VE DRENAJ BAĞLANTISI YAPILMASI	ADET	200
--------------	--	------	-----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10946) FAN-COIL İKİ YOLLU VANA VE DRENAJ BAĞLANTISI YAPILMASI

Açıklama :

1. Fan-Coil termostatından aldığı uyarım (sinyal) ile oda sıcaklığını ayarlamak için fan-coil serpantininden geçen su miktarını değiştiren pirinç yada bronz gövdeli, dişli bağlantılı, tahrik ünitesi elektromekanik veya elektrotermal mekanizmalı, doğrusal yada dönel hareket ile çalışan motorlu kontrol vanasının temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslim edilecektir. (Vana gövdesi, motoru ve bağlantı ekipmanları komple haldedir.) Bağlantı yapılması için mevcut fan-coil kumanda sistemi, elektronik kartında yapılması gereken düzenlemeler firma tarafından yapılacaktır.
2. İki yollu vana strok yuvası ve yay paslanmaz çelik, iki yollu vana gövdesi pirinç (CW617N), maksimum çalışma basıncı 16 bar, maksimum çalışma sıcaklığı 100 °C olacaktır.
3. Çalışmaya başlanılmadan evvel katta bulunan fan-coil cihazlarının durumu tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Tutanak harici cihazlarda ve kumanda sisteminde oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından düzeltilecektir.
4. Fan-coil iki yollu vanaları DN 20 çapında, fancoil aktüatörleri (motor) 230V, 50 Hz, on/off tipte olacaktır.
5. İki yollu fan-coil vananın takılma işi öncesi ve sonrasında mevcut fan-coil cihazlarının bağlantısının sökülmesi, cihaz demontaj/montajı, gerekli olur ise boru tesisatında yapılacak tadilatlar firma tarafından yapılacaktır.
6. Yapılan tadilat sonrası takılan ekipmanlar, vana ve boru izolasyonu yapıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
7. Her Fan-coil drenaj bağlantısı için mevcut demir borudan fan-coil bağlantısına kadar sert PE borudan deveboynu drenaj sistemi yapılacaktır. Yapılan deveboynu drenaj sistemi en fazla 10 cm PVC hortum ile fan-coile bağlanacaktır. PVC hortum her iki tarafından metal kelepçe ile bağlanacaktır. Yapılan deveboynu pompa basma seviyesini geçmeyecektir. Deve boynu sisteminin montajı esnasında mevcut gider hattında yapılması gereken revizyonlar firma tarafından yapılacaktır.Yapılan drenaj hattı ayrıca izole edilecektir.
8. Yapılan çalışmalarda zarar verilen asma tavan plakaları değiştirilecektir. Çalışma alanında daha önceden bozuk olduğu belirlenen asma tavan var ise çalışmaya başlamadan evvel idare ile tutanak altına alınacaktır. Tutanak altına alınmayan asma tavanlar firma tarafından bozulduğu kabul edilerek firma tarafından değiştirilecektir. Bunun için Firma idareden ücret talep etmeyecektir.
9. Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
10. Yapılan çalışma süresince gerekli tüm ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir.
11. Fan-coil iki yollu vana bağlantısı ve drenaj hattının düzenlenmesi işi idarenin uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde yapılacaktır.
12. Fan-coil iki yollu vana ve drenaj hattının düzenlenmesi işinde kullanılacak malzeme ve ekipmanlar idare tarafından onay verildikten sonra yapılacaktır.
13. Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
14. Firma personeli, yapılacak işlem sırasında hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.

AKIN ŞEMSİT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

15. Fan-coil iki yollu vana ve drenaj bağlantısı işlemi sonrasında su kaçak testi yapılacaktır.
16. Yapılacak işlemler için kullanılan malzemelerin kullanım süresi süreli olması durumunda dayanımları en az 2(iki) yıl olacaktır ve kullanılan malzemeler hakkında idare onayı alınacaktır.
17. Fan-coillere müdahale esnasında asma tavanların açılması ve kapatılması, gerekli ise tavan taşıyıcı sisteminin demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
18. Yapılacak iş kapsamında tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik alınması gereken tedbirler, firma tarafından servis formunda belirtilerek idareye teslim edilecektir.

AKIN ŞEMSİT



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

13/09/2022 00:00:00

Teklif No: 20226228

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

23/09/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞ

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUN

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU

1	FAN-COIL İKİ YOLLU VANA VE DRENaj BAĞLANTISI YAPILMASI	200	ADET
---	--	-----	------

TEKLİF NO : 20226228

ÖDEME SÜRESİ 90 GÜN

NOT :

İLGİLİ KİŞİ : MELİKE ÖZYAMAN

TEL : 4122412

E_MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.