



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235887

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DEKORATIF AYDINLATMA DİREGİ ALT YAPI HAZIRLIĞI (MUHAFAZA BORUSU VE NYY KABLO ÇEKİMİ)	1,00	ADET
---	--	------	------

TEKLİF NO : 20235887
NOT : 20235887 NO LU TEKLİF MEKTUBU
İLGİLİ KİŞİ : ÇİLEM ÇİMEN
TEL :
E-MAIL : cilem.cimen@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

507.0002.000	DEKORATİF AYDINLATMA DİREGİ ALT YAPI HAZIRLIĞI (MUHAFAZA BORUSU VE NYY KABLO ÇEKİMİ)	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11929) DEKORATİF AYDINLATMA DİREGİ ALT YAPI HAZIRLIĞI (MUHAFAZA BORUSU VE NYY KABLO ÇEKİMİ)

Açıklama : DEKORATİF AYDINLATMA DİREGİ ALT YAPI HAZIRLIĞI (MUHAFAZA BORUSU VE NYY KABLO ÇEKİMİ)

- İŞİN KAPSAMI:**Hastanemiz yetişkin acil servis önünde bulunan 12 adet aydınlatma direğine ait elektrik besleme hatlarının yenilenmesi,tüm direklerin yanar duruma getirilmesi,arızaları varsa giderilmesi,tamiri mümkün değilse rapor edilerek yenisi ile değiştirilmesi,acil servis önü sundurma altında bulunan E27 duylu aydınlatma armatürlerinin sökülerek yeni LED aydınlatma armatürler ile değiştirilmesi,hastane 1.blok önünde bulunan aydınlatma direklerinin arızalarının giderilerek yanar hale getirilmesi işlerini kapsamaktadır.
- YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:**
 - Yüklenici,acil servis önünde bulunan 12 adet aydınlatma direğinin mevcut besleme kablosunun sökülerek 5x4mm² NYY kablo ile yenileyecektir.
 - Acil servis önü aydınlatma direkleri için her linyeden 4 adet direk beslenecek şekilde tesisat çekilecektir.
 - Her linye için, faz-nötr kesicili 30 mA kaçak akım özellikli sigorta ile besleme yapılacaktır.
 - Bütün direklerin gövdeleri topraklama kablosu ile irtibatlandırılacaktır.
 - Direklerde 1x10A B tipi sigorta kullanılacaktır.
 - Acil servis önü sundurma altında bulunan armatürler,gerekli aydınlatma hesaplamaları yapılarak (hesaplamalar rapor edilip idareye sunulacak onay alındıktan sonra değişim işi yapılacaktır.)uygun olan aydınlatma şiddetine sahip,gözde kamaşma yaratmayacak uygun BEYAZ renk led armatürler ile yenilenecektir.
 - 1.blok önünde bulunan aydınlatma direkleri arızaları tespit edilip parça değişimi gerekiyorsa rapor edilip idareye sunulacak onay alındıktan sonra değişim işlemi yapılacaktır.
 - Tesisat işinde kullanılacak tüm malzemeler Teknik hizmetler müdürlüğü elektrik atelyesi biriminin onayına sunulacak kabul edildikten sonra montajı yapılacaktır.
 - Yüklenici,işin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl malzeme ve işçilik için garanti süresi verecektir.
- İŞİN YAPIMINDA UYULACAK YÖNETMELİKLER:**
 - Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği
 - Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 - Enerji kabloları montaj (uygulama) usul ve esasları

B.E