



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

17/10/2023 00:00:00

Teklif No: 20235994

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **19/10/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

ALIM KONUSU	MİKTAR
1 TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA ÇAP:300MM(POZ NO:193.109)	59,00 METRE

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20235994

ÖDEME SÜRESİ :

NOT : 20235994 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

563.0008.000	TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA CAP:300MM(POZ NO:193.109)	METRE	59
--------------	--	-------	----

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11987) TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA CAP:300MM(POZ NO:193.109)

Açıklama : TEK CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK BACA CAP:300MM(POZ NO:193.109)

- Hastanemizde bulunan doğalgaz ile çalışan 2 adet buhar jeneratörüne ait, güncel standartlarda yer alan cihazdan örme bacaya kadar ısı yalıtımlı çift cidarlı paslanmaz çelik ve örme baca içerisinde çatıya kadar olan bölümde tek cidarlı paslanmaz çelik baca yapımı demontajı ve montajı fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılması işidir.
- Firma bacanın yenilenmesi işlemi sonunda çıkan hurdalar idare ile tutanak altına alınarak, idarenin gösterdiği yere teslim edilmesi firma tarafından yapılacaktır.
- Firma buhar jeneratöründen örme bacaya kadar ısı yalıtımlı çift cidarlı ve örme baca içerisinde tek cidarlı paslanmaz çelik bacayı montajını yapacaktır. Her bir bacaya ait kondens kabı, çatı çıkışında uygun yükseklikte pay bırakılarak baca çıkışına şapka yapılacaktır.
- Doğalgaz ile çalışan buhar jeneratörü bacasının yenilenmesi işleminde hata eksiklik, uygun olmayan boru çapı, proje çizimi, yetkili kuruluşlara (TMMOB, İzmirgaz, v.s.) proje onaylatma v.s. durumları yüklenici tarafından ücretsiz temin ve organize edilerek demontaj ve montajı yapılacaktır.
- Bacaya ait kondens kabından ana drenaj hattı boru bağlantısı yapılacaktır.
- Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayı olmalıdır.
- Bacanın yenilenmesi işlemi için boru çap, uzunluk ve hat geçişleri yerinde tespiti firma tarafından yapılacaktır.
- Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Bacanın yenilenmesi işlemi süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), kullanılacak her türlü baca imalat malzemesi ve sızdırmazlık malzemesi firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
10. Yapılan çalışma süresince gerekli tüm ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir.
11. Bacanın yenilenmesi ve drenaj hattının düzenlenmesi işi idarenin uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde yapılacaktır.
12. Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
13. Firma personeli, yapılacak işlem sırasında hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.
14. Yapılacak iş kapsamında tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunların giderilmesine yönelik alınması gereken tedbirler, firma tarafından servis formunda belirtilerek idareye teslim edilecektir.
15. Firma baca yenilenmesi işlemi sonunda yetkili kuruluş onayı uygun sonuçlanması ve sistem çalışır vaziyette teslim edilmesi sonucu işin kabulü gerçekleştirilecektir.

A.Ş