



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20236317

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 31/10/2023 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KANALLI TIP 24.000 BTU SPLIT INVERTER KLİMA	1,00	ADET
---	---	------	------

TEKLİF NO : 20236317

NOT : ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1437.000	KANALLI TIP 24.000 BTU SPLIT INVERTER KLIMA	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11990) KANALLI TIP 24.000 BTU SPLIT INVERTER KLIMA

Açıklama : KANALLI TIP 24.000 BTU SPLIT INVERTER KLIMA

- Split klima inverter, kanallı gömme tavan tipi olacaktır.
- Klimanın iç-dış ünitenin montaj yerinin belirlenmesi, bakır boru uzunluk ve kanal bağlantı hat geçişleri yerinde tespiti firma tarafından yapılacaktır.
- Ozon tabakasına zarar vermeyen yeni nesil soğutucu akışan gazlı olacaktır. Teknik Hizmetler Müdürlüğünün onay verdiği cihaz alımı yapılacaktır.
- İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
- Klima hava dağıtım kanalları bağlantısı yapılmış ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm hava kanalları izoleli olacaktır.
- 5°C ile 43°C dış ortam sıcaklık aralığında ısıtma veya soğutma konumunda çalışacaktır. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
- Dış ve iç ortamlarda kalan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmelidir. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır. Klima montajı için gerekli her türlü alet, edavat, iskele vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- Klimanın kumandası cihaz üzerinden kablolu ve/veya kablosuz uzaktan kumanda edilebilir olacaktır.
- Klima ısıtma ve soğutma kapasitesi en az 24000 BTU/h olacaktır.
- Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
- Cihazların ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması firmaya aittir. Cihazlar işletmeye alındıktan sonra; 3 yıl cihaz,5 yıl kompresör,10 yıl yedek parça garantisi ve temini sağlanacaktır. Garanti süresi boyunca cihazların bakım onarımı firmanın yükümlülüğünde olacaktır.
- Klima çalışırken en yüksek fan hızında iç ünite ses şiddeti en fazla 70 (yetmiş) dB (A) olacaktır.
- Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
- Klimaların iç-dış ünite arası sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi, drenaj borusu, bakır boruları, kanal imalat malzemesi, sızdırmazlık malzemesi, kanal bağlantısı tüm ekipmanları (alet, ekipman, cihaz vb.), kullanılacak her türlü montaj malzemesi ve montaj bedeli firma tarafından temin edilecektir. Bunun için fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.
- Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır. Elektrik kesintilerinde, akım yeniden geldiği zaman cihaz devreye kendiliğinden girmelidir. Yüksek voltaja karşı koruması olmalıdır. Cihaz 220V 50 Hz şebeke geriliminde çalışmalıdır.
- Klima montajı ve kanal bağlantısı esnasında asma tavanların açılması ve kapatılması, gerekli ise tavan taşıyıcı sisteminin demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
- Klima montajı ve kanal bağlantısı işi idarenin uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18. Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
19. Yapılan çalışma süresince gerekli tüm ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir.
20. Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
21. Firma personeli, yapılacak işlem sırasında hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.
22. Montaj esnasında "35/2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası" kapsamında getirilen İSG kuralları geçerli olup, montaj esnasında yüklenici firma, çalışanlarının kişisel koruyucu malzemelerinin (Baret , Eldiven, Gözlük, yüksekte çalışma için emniyet kemeri gibi..) temini ve kullanılmasını sağlayacak, kullanılacak alet, edavat, gereçlerin güvenli kullanımı için gerekli her türlü tedbir firma tarafından alınacaktır.
23. Klimalar TSE ve ISO standartlarına uygun olmalıdır. 19.07.2013 tarihli ve 28712 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Klimalar ve Vantilatörler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ" ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ" Uygun olmalıdır.
24. Kanallı split klima emiş önüne 300 watt gücünde en az 300 mm çapında jet fan takılacaktır.

A.Ş