



## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20237243

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 08/12/2023 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

### ALIM KONUSU MALZEMELER

### MİKTAR

|   |                        |      |      |
|---|------------------------|------|------|
| 1 | PIS SU KANALI ACILMASI | 1,00 | ADET |
|---|------------------------|------|------|

TEKLİF NO : 20237243  
NOT : 20237243 NO LU TEKLİF MEKTUBU  
İLGİLİ KİŞİ : GAMZE HOŞDİL  
TEL :  
E-MAIL : gamze.hosdil@deu.edu.tr  
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                        |      |   |
|--------------|------------------------|------|---|
| 511.0127.000 | PIS SU KANALI ACILMASI | ADET | 1 |
|--------------|------------------------|------|---|

### 1.GENEL ÖZELLİKLER

### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (12013) PIS SU KANALI ACILMASI

##### Açıklama : PIS SU KANALI ACILMASI

- Hastanemiz kanalizasyon alt yapısında bulunan gider hattının tıkalı olmasından dolayı açılması işlemidir.
- Rögar bacaları arasındaki tıkalı veya çökme durumu olan rögar borusunun tespiti yapılarak gerekli kazı ve değişim işlemleri yapılmalı.
- Gerekli görülen tüm kazı işleri ve sarf malzeme firma tarafından yapılacaktır.
- İşlem bittikten sonra kazı alanı düzeltilmesi tekrar asfalt veya beton atılma işlemi firma tarafından yapılacaktır.
- İdarece betonarme kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç firma tarafından sağlanacaktır.
- Firma periyodik kontrol ve bakım iş yapımı sırasında toplanacak (akıntı ile belediye rögarına geçemeyen) olan dibe çöken pisliklerin hastane sahası dışına taşımakla yükümlüdür. Yüklenici bu taşıma için bedel talep etmeyecektir.
- Firmanın yapacağı arızaların giderilmesi işlemi, Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nün ve/veya birim sorumlusu/yardımcısı veya ilgili görevlendirilen kişilerin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır.
- Firma kendi imkanlarıyla açamadığı tıkalı hatları vidanjörle, basınçlı su vb. ile açılması gerektiğinde idareden ücret talep etmeden açmakla yükümlüdür. Sökülmesi gereken yerleri firma kendisi söker, iş bitiminde tekrar takar, doğacak zararlar firma tarafından karşılanır.
- Kanalizasyon hattı, rögar ve fosseptiklerde çıkabilecek her türlü arıza, hasar ve zarardan (can ve mal kaybı dahil) yüklenici firma sorumludur.
- Yüklenici firmanın, teknik hatalarından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi için yapılacak tüm masraflar firmaya aittir. Bu yüzden idarenin göreceği tüm zararları yüklenici tazmin edecektir.
- Firma kanalizasyon hatları temizlik işi sırasında çalışma alanı çevresinde yaya ve araç trafiği ile ilgili (idarenin de onayladığı) tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Doğabilecek her türlü (can ve mal kaybı dahil) sorumluluk firmaya aittir. Çevre güvenliği yetersizliğinde, Hastane idaresi tarafından çalışmaya izin verilmeyecektir.

A.T