



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20231621

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/03/2023 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 DOGALGAZ PROJE ONAY VE TESISAT POLICESI HIZMETI	2,00 ADET

TEKLİF NO : 20231621
NOT : ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR
İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT
TEL :
E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0389.000	DOGALGAZ PROJE ONAY VE TESISAT POLICESI HIZMETI	ADET	2
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11618) DOGALGAZ PROJE ONAY VE TESISAT POLICESI HIZMETI

Açıklama : DOGALGAZ PROJE ONAY VE TESISAT POLICESI HIZMETI

1. Kurumumuzda mevcut mutfak ve çamaşırhane çelik boru doğal gaz hattında kurulu olan halihazırda kullanılan gaz hattı, gerekli gaz yolu ve emniyet cihazlarının testi ve devreye alma işi ile proje, müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, gaz dağıtım firmasından gerekli izinlerin ve proje onayların alınması işidir. Gaz açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi de işin kapsamındadır.
2. İşin yapımını gerçekleştirecek olan firma, İzmirgaz'dan (gaz dağıtım firması) yetkili,gerekli personel ve belgelere sahip olmalıdır. İzmirgaz yetki belgesi kopyası sözleşme esnasında veya işin yapımından önce idare ye teslim edilecektir.
3. Yüklenici, işin kapsamında gerekli olan tüm malzemeleri (boru, fitting, vana, gaz yolu armatürleri, emniyet cihazları, saç, profil, conta, civata, somun, boya, vs) tedarik edecektir.
4. İşin yapımında gerekli olacak her türlü kaynak makinesi, elektrot, kaynak teli, el aletleri, elektrikli el aletleri, kaldırma gereçleri, vinç kiralama, iskele malzemesi, kişisel koruyucu malzemeler Yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
5. Yüklenici, işin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli iş gücünü bulundurmak zorundadır.
6. İstekli firmalar teklif vermeden önce, yapılacak işi mutlaka yerinde görerek, fizibilite ve malzeme keşfi çalışması yapacaktır.
7. İhale aşamasından önce gaz dağıtım firması (İzmirgaz) ile gerekli görüşmeleri yaparak onayını alacaktır.
8. İş başlama ve iş bitirme dosyası,projesi yüklenici tarafından hazırlanarak, İzmirgaz tarafından onaylanacak ve İdare'ye birer nüshası teslim edilecektir.
9. İzmirgaz'a ödenecek olan müşavirlik bedeli yüklenici sorumluluğundadır.
10. Yapılacak tüm iş EPDK mevzuatına, İzmirgaz mevzuatına, ulusal ve uluslar arası standartlara,uygun olarak yapılacaktır.
11. Kullanılacak tüm malzemeler doğal gaz mevzuatında geçen standartlara uygun olacaktır. Standart dışı hiçbir malzemenin kullanımına izin verilmeyecektir. Kullanılan tüm malzemelere ait katalog, resim, TSE belgeleri ve diğer belgeler mutlaka iş başlama ve iş bitirme dosyalarında yer alacaktır.
12. Radyografik kontrol işlerinin yaptırılması ve maliyeti tamamen yüklenici'ye aittir.
13. Mevcut hat uygun değil ise yeni hat yapımına başlamadan evvel en uygun güzergahın seçimi ve projelendirilmesi yüklenici'ye aittir. Projelendirmede hat üzerinde ölü hacim hesabına dikkat edilecektir.
14. Hattın kesilmesinden önce, mevzuata uygun olarak ve gaz dağıtım firması ile müşterek çalışılarak, yanıcı olmayan (azot gibi) gaz kullanarak doğal gazın tahliyesinin gerçekleştirilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması yüklenici sorumluluğundadır.
15. Gaz kontrol armatürleri kazan dairesinde geçişe ve çalışmaya engel olacak şekilde yerleştirilmeyecektir.
16. Uygun sayaç seçimi montajı yükleniciye aittir. Kullanılacak olan sayaç marka ve özellikleri idareye verilecektir.
17. Gerekli mukavemet ve sızdırmazlık testleri, gaz açma onay işlemleri yüklenici'ye aittir.
18. Boruların geçiş yerlerindeki ve mahal alanında delme, kılıf koyma, havalandırma menfezlerinin açılması,havalandırma tamamen yüklenici'ye aittir.
19. Hattın standardına uygun olarak boyanması yüklenici'ye aittir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/03/2023 09:33:22

20. Çalışma esnasında gerekli iş güvenliği tedbirleri mutlaka alınacak, bu konuda İdare'nin ve İzmirgaz'ın uyarılarına mutlaka uyulacaktır.
21. TSE belirlemiş olduğu garanti şartları geçerli olacaktır.

A.Y