



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/12/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20247844

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/12/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	FLEXBİL YASSI ASANSOR KABLOSU 24 NAKIL	70,00	METRE
2	ASANSOR BUTON TESİSAT KABLOSU	140,00	METRE
3	ASANSOR KAPI USTU GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZİR TESİSATLI (BEYAZ RENK)	6,00	ADET
4	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1.60M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	1,00	ADET
5	ASANSOR MAKİNA SEHPASI	1,00	ADET
6	DISLİSİZ 2/1 ASKI ASANSOR MAKİNESİ TASİMA KAPASİTESİ 1600KG	1,00	ADET
7	ASANSOR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 6 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM TELEFON BEYAZ RENK (SİVA ALTI)	1,00	ADET
8	ASANSOR KABİN 1600 KG (KASNAK-SUSPANSİYON-FREN BLOĞU-ELEKTRONİK ASİRİ YUK-ETEK SACI-AGIRLIK KARKASI-PATEN)	1,00	ADET
9	ASANSOR ÇELİK HALAT 8 MM DRAKA ÇELİK ÖZLÜ	960,00	METRE

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20247844

NOT : 20247844 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

17/12/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20247844

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/12/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

10	ASANSOR KAT KASEDİ ASAGI YUKARI TOPLAMALI TIP BRİAL ALFABELİ (GOSTERGE BEYAZ RENK) (SIVA ALTI)	6,00	ADET
----	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20247844

NOT : 20247844 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

2/3



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 15:52:26

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

072.2681.000	FLEXBİL YASSI ASANSOR KABLOSU 24 NAKİL	METRE	70
072.3609.000	ASANSOR BUTON TESİSAT KABLOSU	METRE	140
072.3664.000	ASANSOR KAPI USTU GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZİR TESİSATLI (BEYAZ RENK)	ADET	6
072.3666.000	ASANSOR TUMLESİK KUMANDA PANOSU 1.60M/SN VVVF KONTROLLU A3 STANDARDA UYGUN	ADET	1
072.3754.000	ASANSOR MAKİNA SEHPASI	ADET	1
072.3795.000	DISLİSİZ 2/1 ASKİ ASANSOR MAKİNESİ TASİMA KAPASİTESİ 1600KG	ADET	1
072.4129.000	ASANSOR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 6 KAT KAPI ACMA KAPAMA FAN ALARM TELEFON BEYAZ RENK (SİVA ALTI)	ADET	1
072.4130.000	ASANSOR KABİN 1600 KG (KASNAK-SUSPANSİYON-FREN BLOGU-ELEKTRONİK ASİRİ YUK-E TEK SACI-AGIRLIK KARKASI-PATEN)	ADET	1
072.4131.000	ASANSOR ÇELİK HALAT 8 MM DRAKA ÇELİK ÖZLÜ	METRE	960
072.4132.000	ASANSOR KAT KASEDİ ASAĞI YUKARI TOPLAMALI TİP BRİAL ALFABELİ (GOSTERGE BEYAZ RENK) (SİVA ALTI)	ADET	6

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME

12571 YASSI ASANSÖR FLEXIBLE KABLO

1. İletken Yapısı:Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005)
2. İzolasyon:HFFR (Halojensiz)
3. Renk Kodları:Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı
4. Dış Kılıf:HFFR (Halojensiz)
5. Dış Kılıf Rengi:Siyah
6. Çalışma Sıcaklığı:-30°C to +70°C (Sabit)
7. Alev Geciktiricilik Testi:IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat C)
8. Duman Yoğunluğu Testi:IEC 61034-2
9. Korozotif Gaz Testi:IEC 60754-2
10. Halojensizlik Testi:IEC 60754-1
11. Çalışma Gerilimi: (V) 0.75 ? 1.0mm2: 300/500 1.5 ? 6.0mm2: 450/750
12. Damar Sayısı x Kesit : 24X0,75 - Kablo Ölçüleri \pm (%5) : 4 x 61 (incelik x genişlik) mm - Yaklaşık Ağırlık : 525 Kg/Km
13. EN 5(214);EN 60332-1 standartlarında üretilmiş olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır.Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir.Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

TEKNİK ŞARTNAME
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

A. Levent YAZICI
Teknikçi



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 13:33:36

TEKNİK ŞARTNAME

12778 ASANSÖR BUTON TESİSAT KABLOSU

1. Asansör sistemi ile uyumlu olmalıdır.
2. Hazır tesisatlı CANbus seri haberleşme alt yapısına sahip olmalıdır.
3. Kumanda kartından gönderilen bilgi paketlerini, her alıcı tarafından yorumlayabilecek, gerektiği zamanlarda ise bu alıcılar (kat ve kabin kontrol panoları) kumanda panosuna bilgi gönderebilecek. Hazır tesisat sistemine sahip bu asansörlerin kat-kabin kumanda panelleri uygun özellikte ve ölçülerde olmalıdır.
4. T.S.E standartlarında üretilmiş ürün olmalıdır. Kablo içeriği numuneye göre değerlendirme yapılabilecektir.
5. Kablo kesiti bakır olacaktır.
6. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AH TANAZAL
Makine İşleri

A. Levent YAZICI
Teknik

TEKNİK ŞARTNAME

12776 ASANSÖR KAPI ÜSTÜ GOSTERGE KAYAR DİJİTAL HAZIR TESİSATLI (BEYAZ RENK)

1. Asansör kapı üstü gösterge kayar dijital hazır tesisatlı (beyaz renk) olmalıdır.
2. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Mermer kısımlarda çalışma yapılacağından mermerlerde oluşabilecek çatlama-kırılma gibi durumlarda yüklenici aynı özellikte mermer yerine ücretsiz takacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
3. CANbus bağlantılı olacaktır.
4. Yıllık periyodik kontrollerde yeşil etiket etkileyen şekilde montaj ve/veya yanlış malzeme takıldığı tespit edildiğinde yüklenici yeşil etiket alınabilmesi için uygun yedek parça ile değişimini ücretsiz yapacaktır.
5. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. İlgili binada bulunan diğer asansör butonları ile aynı özellikte ve görselde olacaktır. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
6. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A. Levent YAZICI
Teknik Sorumlusu

A. Levent YAZICI
Teknik Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

12566 ASANSÖR TÜMLEŞİK KUMANDA PANOSU 1.60 M/SN VVVF KONTROLLÜ A3 STANDARDA UYGUN

1. Asansör tümleşik kumanda panosu 1.60 m/s olacaktır.
2. VVVF kontrollü olacaktır.
3. Güncel standartlarda üretilmiş olmalıdır.
4. Kumanda panosunda kullanılacak tüm ekipmanların (Sigorta-Kontaktör vb.) idare tarafından onay alınan ürünler kullanılacaktır.
5. Kat Tesisatı , Hazır tesisatlı CANbus seri haberleşmesi ile ,Paralel tesisat ile (opsiyonel paralel tesisat kartı ile 16 durağa kadar) çalışabilmelidir.
6. Kalkışta Geri Kaymayı Önleme-Ön-tork fonksiyonu (yük hücrelerinden alınan analog yük bilgisi ile)-Kalkışta tutma fonksiyonu (harici yük hücreleri gerektirmeden) yapabilmelidir.
7. CANbus üzerindeki herhangi bir noktadan sistemi kontrol edebilme özelliğinde olmalıdır.El terminali olan ürünler için firma tarafından her ürün ile birlikte verilmelidir.
8. Yerinde güncelleme yapılabilir özellikte olmalıdır.
9. Direkt duruş sayesinde kusursuz konfor sağlayabilme özelliği olmalıdır.
10. Kapı ön açma ve hızlı kalkış özelliği olmalıdır.
11. Hassas duruş özelliği olmalıdır.
12. Enerji tasarruf modu olmalıdır.
13. Asansör test menüsü olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır.Asansör her durumda çalışır vaziyette teslim edilecektir.Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
15. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A. Levent YAZICI
Teknik Şart.

A. Levent YAZICI
Teknik Şart.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 13:40:06

TEKNİK ŞARTNAME

12779 ASANSÖR MAKİNA SEHPASI

1. Makine Motor Sehpaı 81-20 ve/veya güncel standartlara uygun civatalı, lazer kesim olacaktır.
2. İdarenin istediđi renkte boyalı gelecektir.
3. Makine sehpaı takozları olacaktır.
4. Makine motor ile uyumlu olacaktır.
5. Herhangi bir yerinde kaynak birleřtirme olmayacaktır. Montaj esnasında fayans ve yapıda kırık çatlama vb. durumların oluşmasında yüklenici aynı özellikte ürün ile deđişimini yapacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediđi yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduđu garanti şartları geçerlidir.

A. Levent YAZICI
Teknik HMM



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 14:16:00

TEKNİK ŞARTNAME

12781 DİŞLİSİZ 2/1 ASKI ASANSÖR MOTORU TASIMA KAPASİTESİ 1600KG

1. Besleme gerilimi: AC380V
2. Çekiş oranı: 2: 1
3. Koruma sınıfı: IP41
4. Asansör hızı: 1.0-2.5m/s
5. Nominal kapasite: 1150kg ~ 1600kg
6. Fren: DC110V, 2 * 1.8A
7. Statik yük 10000 kg
8. Görev türü: S5-40%
9. Kasnak makine motor ile aynı marka orijinal olacaktır.
10. Fren manuel kurtarma olacaktır.
11. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
12. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A. Levent YAZICI
Teknikçi

A. Levent YAZICI
Teknikçi

TEKNİK ŞARTNAME

12774 ASANSÖR KABİN KASEDİ BRİAL ALFABELİ 6 KAT KAPI AÇMA KAPAMA FAN ALARM DİJİTAL BEYAZ EKRAN

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kabin kaset imalatında Interkom HandsFree Kiti hazır montaj yapılmış olarak gelecektir. Çift taraflı bant vb. ile montaj yapılmış ürünler kabul edilmeyecektir. Kurumda kullanılan santral sistemi ile uyumlu olacaktır. Haberleşme sistemi çalışması her şartlarda yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışır vaziyette teslim edecektir.
4. Buton yerleşimi 6 kat şeklinde takım olarak montajlı gelecektir. Braille alfabesi uygun olacaktır. Buton, ekran vb. yerleşimler güncel standartlardaki ürünler olacaktır. Güncel standart ürün olmayanlar yeşil etiket alınmış olsa bile tespit edildiğinde yükleniciden ücretsiz değişimi istenecektir. Dijital Beyaz ekran olacaktır. Numune göre değerlendirme yapılacaktır. İdareden uygunluk almayan herhangi bir ürün takılmayacaktır.
5. Kabin içindeki kırık küpeşterler ve/veya buton montajından kaynaklı yer değişmelerden dolayı yenileri ile değiştirilecek, yenilerinin montajı kabin arka tarafından gevşemeyen somunlar ile yapılacaktır. Kırılmalara ve yerinden çıkmamaları için en az 3 (üç) yıl garantili olacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. İlgili binada bulunan diğer asansör butonları ile aynı özellikte ve görselde olacaktır. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

ARTAN MONTAJ
MONTAJ

A. Levent MAZICI
Teknik Hiz.

TEKNİK ŞARTNAME

12782 ASANSÖR KABİNİ 1600KĞ

1. Mevcut kabinlerin süspansiyonları sökülüp yenilenecektir. Tabandan elektronik aşırı yük, alt bağlantı ve üst bağlantılar kaynaksız civatalı ve ayarlı olacaktır.
2. İmal edilecek kabin galvaniz sacdan üretilmiş olmalıdır.
3. Yan duvarları 1,2 mm 1. sınıf galvaniz sacdan üretilecek, tavan ve taban 1.5 mm 1. sınıf galvaniz sacdan üretilecek, kabin iç döşemesi duvarlar 4mm ral boyalı kırılmaz cam olacaktır.Tavan lazer kesim aydınlatma olacaktır.
4. Kabin iç aydınlatma standartlara uygun led olacaktır.
5. Kabin içi havalandırma olacaktır.
6. Taban MDF üzerine uzun ömürlü anti bakteriyel PVC kullanılacaktır. (Kabin içinde sunta kullanılmayacaktır.)İlgili binada bulunan diğer asansör tabanları ile aynı olacaktır. Sökülen kabinler düzgün bir şekilde idarenin belirlediği alana yüklenici tarafından taşınacaktır.
7. Kabin markası ve modeli belirtilecek olup kabinlerin model çizimleri firma tarafından çizilip renklendirilecek ve idare onayına sunulurak onaydan sonra imalata başlanacaktır. İdare istediği taktirde kabin üretim tesisini yerinde görüp değerlendirecektir.
8. Kabin ile birlikte anons,süspansiyon,kaşnak,fren blogu,etek sacı,paten ve ağırlık karkası ile birlikte imal edilecektir.
9. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren en fazla 45 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır.Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışması olmalıdır.
10. Asansör kabini yüklenici firma tarafından montaj yapıldığında asansörün tüm aksamaları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir. Asansör ile ilgili alınan diğer yedek parçalar ile birlikte tam uyumlu olması ve sorunsuz şekilde çalışması yüklenicinin sorumluluğundadır.
11. Montaj ve Demontaj sırasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na ilişkin her türlü tedbirlerin alınması yükleniciye aittir.
12. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.



TEKNİK ŞARTNAME



A. Levent YAZICI
Teknik Şef.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/12/2024 14:09:25

TEKNİK ŞARTNAME

12780 ASANSOR ÇELİK HALAT 8 MM DRAKO ÇELİK ÖZLÜ

1. Halat çapı 8x19W +IWRC 250T (Çelik Özlü) olacaktır.
2. Minimum kırılma mukavemeti F_{min} 1570kN 43.3
3. Minimum kırılma mukavemeti F_{min} 1770kN 46.6
4. Uzunluk kütlesi yaklaşık kg/100 m 27.3 olacaktır.
5. Metalik kesit yaklaşık mm^2 31.6 olacaktır.
6. Tüv belgesi olmalıdır.
7. Halat yüklenici tarafından değiştirilecektir.
8. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

AN TAPAZAL
Makine Teknikleri

A. Levent YAZICI
Teknik

TEKNİK ŞARTNAME

12775 ASANSÖR KAT KASEDİ AŞAĞI YUKARI TOPLAMALI BRIAL ALFABELİ

1. Ölçüler yerinde alınacaktır. Konumlandırması güncel standartlarda yapılacak, açık kalan kısımlar dekoru bozmayacak şekilde kapatılacaktır. Mermer kısımlarda çalışma yapılacağından mermerlerde oluşabilecek çatlama-kırılma gibi durumlarda yüklenici aynı özellikte mermer yerine ücretsiz takacaktır. Bütünlük bozulmayacaktır.
2. CANbus bağlantılı olacaktır.
3. Kat kasetleri Vandalizm ve Braille alfabesi uygun olacaktır.
4. Ara katlar da aşağı ve yukarı ok gösterge şeklinde butonlar olacaktır.
5. Yıllık periyodik kontrollerde yeşil etiket etkileyen şekilde montaj ve/veya yanlış malzeme takıldığı tespit edildiğinde yüklenici yeşil etiket alınabilmesi için uygun yedek parça ile değişimini ücretsiz yapacaktır.
6. İhaleyi kazanan firma yüklediği yedek parça montaj işini, bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Belirtilen yedek parçalar ve/veya donanımlar asansörlere, sipariş çekildiği günden itibaren 7 takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır halde teslim edecektir. Tanımlı ve tanımsız tüm parçalar, sarf malzemeler, inşaat malzemeleri dahil idareden onay alındıktan sonra montajı yapacaktır. İdarenin onayı olmayan yedek parçalar takılmayacaktır. Yüklenici montaj işini başka bir firmaya taşere edemez. Montaj ekibi ve/veya çalışanları ihaleye kazanan firmanın en az 1 (bir) yıl çalışanı olmalıdır. İlgili binada bulunan diğer asansör butonları ile aynı özellikte ve görselde olacaktır. Tüm donanım malzemeler bu doğrultuda çalışacaktır.
7. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti şartları geçerlidir.

A. LEVENT YAZICI
Teknik Şartname

A. Levent YAZICI
Teknik Şartname