



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

08/08/2024 00:00:00

Teklif No: 20244851

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **13/08/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	KROM KUPESTE 40 MM KROM BORULU	87,00	METRE TÜL
---	--------------------------------	-------	-----------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20244851

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20244851 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ PINAR ARISOY

E_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL :

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0063.001	KROM KUPESTE 40 MM KROM BORULU	METRE TÜL 87
--------------	--------------------------------	--------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9312) KROM KUPESTE 40 MM KROM BORULU

Açıklama : KROM KUPESTE 40 MM KROM BORULU

1. El tutamaklı duvar koruma bantları (sedye çarpma bandı olacaktır).
2. 140 mm genişlikte 75 mm derinlikte olacaktır.
3. Sürekli arka alüminyum profil ile duvara montajı yapılan, el tutamaklı yapısı olan duvar koruma bandı şeklinde olacaktır.
4. Alt kauçuk fitiller sayesinde darbeleri sönmleyebilir olacaktır.
5. Çizilmez üst vinil kapağı ile dekoratif görüntü sağlayacaktır.
6. Vinil üst kapak ile aynı görünüşteki bitiş parçalarından oluşacaktır.
7. 60-75 cm aralılarda duvar bağlantı elemanı vasıtasıyla duvarlara sabitlenebilir olacaktır.
8. İdarenin talep edeceği boyutlarda teslim edilecektir. Teslim alınan/sipariş edilen ölçüler kadar metre üzerinden ödeme yapılacaktır.
9. İdarenin göstereceği yere montajı yapılmış olarak teslim edilecektir.
10. El tutamaklı duvar koruma bantları üreticisinin TSE , ISO 9001:2015 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
11. Tutamaklar duvar koruma bantları montaj sonrası merdiven sahanlığı en az 120cm kalacak şekilde montajı yapılmalıdır.