



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

09/08/2024 00:00:00

Teklif No: 20244897

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **16/08/2024 TARİHİ, SAAT 16:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	YANGIN KAPISI 100X210 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLİ	1,00	ADET
---	---	------	------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20244897

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20244897 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

E_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL :

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0074.000	YANGIN KAPISI 100X210 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI	ADET	1
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9057) YANGIN KAPISI 100X210 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI

Açıklama : YANGIN KAPISI 100X210 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI

- Kapı ve Pencereler binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olacaktır. Sistem camlar ve profiller ile birlikte EN 1634-1 standartlarında TSE- YADA UNI NORMUNDA belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri sonucunda saptanan E-I-2 90 - E120 dakika yangın dayanımlı olduğunu belgeler sertifikaya sahip olmalıdır.
- Türkiye Standartlarında ve İtfaiye Belediye gibi kontrol kurumlarının onayında sorun yaşatmamalıdır.
- Metal profiller en az 60 mm genişliğinde ve 0,8 mm ile 1,2 mm kalınlığında galvaniz çelikten imal edilmiş olacaktır. Kullanılacak cam çıta profilleri vida gözükmeyecek şekilde gizli vida sistemi ile ana profillere bağlanacaktır.
- Yangın kapısı 100X210 cm boyutlarında olacak, imalat ve montaj ölçüleri yerinde alınacaktır. İmalat ölçüleri geçerli olacaktır.
- Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvanize edilmiş olacaktır. İstenilen renkte ısı dayanıklılığı arttırılmış portakal kabuğu veya ilgili kataloğdan idareninin belirleyeceği renk yüzeyi görünümünde toz boya ile boyanmış olacaktır.
- Kollu kapılarda güvenlik kapı koluyla birlikte patentli 3 adet anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla birlikte komple kilit sistemi olacaktır. Anahtarlar master anahtarların kullanılmasına imkan vereceği şekilde düzenlemenin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Panik barlı kapılarda içte panik bar dışta güvenlik kapı koluyla birlikte patentli 3 adet anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla komple kilit sistemi olacaktır. Anahtarlar master anahtarların kullanılmasına imkan vereceği şekilde düzenlemenin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- Kullanılan Menteşeler ayarlı yaylı olacak ve kapı kapatıcı olmadan kendiliğinden kanadı kapatacaktır.
- Kapı kasaları ile kanatlar arasında alev almaz izolasyon contaları bulunacaktır. Ayrıca profiller ile camların birleşim yerleri alev almaz seramik malzeme ile çevrelenecektir.
- Kapılar tam kasa ise, duvarı tamamen kaplayacak, yarım kasa ise, korkasa yapılarak, alçı sıvası tamamlanmış bir şekilde montajlanacak ve izolasyonu sağlanacaktır.
- Var olan kapılar sökülecek , idarenin kurum içinde göstereceği yere taşınacaktır. Sökülen kapılar yerine yeni kapılar montajlanacak ve alçı işleri, tamirler ve boyası yapılacaktır.
- İstenilen ürün keşifte belirtilmek üzere Kapı üzerinde Manyetik Tutucu Mıknatıs yada Elektromekanik kilit yada hidrolik kapı kapatıcı olacaktır.
- İçteki panik bar ile her zaman çıkış verecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14. Dıştan anahtarlı kapı kolu olacak, master anahtar ile açılabilir ve DE kart sistemi bağlanabilir alt yapısı olmalı, kart okuyucu ile açılabilir olmalıdır. De Kart Sistemi ve kart okuyucular idarece verilecektir.
 15. Montaj esnasında, bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler yenisi ile ücretsiz olarak yüklenici tarafından değiştirilecektir.
 16. İşin yapımı teknik hizmetler nezaretinde yapılacaktır.
 17. İş bitiminde kapılar çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 18. Malzemelerin tamamı 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- A.T