



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2025207

İLAN

20/01/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **24/01/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET                                  | MİKTAR    | İSTEK NEDENİ  |
|---|-----------|---|
| 1 AKTIF PARATONER SİSTEMLERİ TAMIRI           | 1,00 ADET | Paratoner Sistemlerindeki Arızalı Olan İnş İletkenlerinin Tamiri Gerekmektedir. |
| Marka/Model /Seri No : X<br>Arıza No : 453240 |           |   |

TEKLİF NO 2025207

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 2025207 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

**NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|  |      |   |
|--|------|---|
| 542.0508.000 AKTIF PARATONER SİSTEMLERİ TAMIRI | ADET | 1 |
|--|------|---|

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12788) AKTIF PARATONER SİSTEMLERİ TAMIRI

Açıklama : AKTIF PARATONER SİSTEMLERİ TAMIRI

1. Aktif paratoner başlığı genel olarak kontrol edilecektir.
2. Aktif paratoner başlığının mekanik darbeye maruz kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.
3. Aktif paratoner başlığının paratoner direğine bağlantısının sağlamlığı kontrol edilecektir.
4. Aktif paratoner direğinin monte edildiği yerdeki sağlamlığı kontrol edilecektir. Kimyasal korozyona maruz kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.
5. Aktif paratonerin indirme iletkeni kontrolü yapılacak, üzerinde bulunan ve indirme iletkenini tutan kroşelerin (direk indirme kroşeleri) miktarı ve sağlamlıkları kontrol edilecektir. Uygun olmayan, kopuk olan indirme iletkenlerinin yenisi ile değişimi yapılacaktır.
6. İletkeni taşıyan kroşelerin sağlamlığı kontrol edilecektir. Uygun olmayanların değişimi yapılacaktır.
7. Paratoner tesisatının topraklama geçiş direncinin ölçüm noktası olan test klemensi kontrol edilecektir.
8. Muhafaza borusunun monte edildiği yerde sağlamlığı kontrol edilecektir. Kimyasal korozyona maruz kalıp kalmadığı kontrol edilecektir.
9. Uygun bir yerden olmak üzere tesisatın toprak geçiş direnci bu amaç için geliştirilmiş kalibrasyonu yapılmış cihazlarla yapılacaktır.
10. Aktif paratoner tesisatında kullanılan bütün malzemelerin ve tesisatın montaj şeklinin 21 Temmuz 1991 tarihli Resmi Gazetede Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yapıların yıldırımdan korunması şartnamesine uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.
11. Yapılan kontroller sonrası eksiklikler bir rapor halinde idareye sunulacaktır.
12. Paratoner Topraklama ölçüm sonuçları ilgili yönetmeliklere göre istenilen değerlerde çıkmaması durumunda; malzemenin temini idare tarafından sağlanmak şartıyla topraklamanın iyileştirilmesi için gerekli projelendirme ve uygulama yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlemler için ayrıca ücret talep etmeyecektir.

B.E