



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256844

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 12/11/2025 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PENCERE DEMİR KORKULUK YAPILMASI	91,00	METREKARE
---	----------------------------------	-------	-----------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20256844

NOT : 20256844 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0611.000	PENCERE DEMİR KORKULUK YAPILMASI	METREKARE	91
--------------	----------------------------------	-----------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13418) PENCERE DEMİR KORKULUK YAPILMASI

Açıklama : PENCERE DEMİR KORKULUK YAPILMASI

1. Bu şartname, Yetişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yatan Hasta Servislerindeki pencerelere monte edilecek demir korkulukların imalat, boya, montaj ve güvenlik esaslarını kapsar.
2. Tüm imalat, montaj ve kalite kontrol işlemleri, hasta güvenliği ve mahremiyeti ön planda tutularak yürütülecektir.
3. Çerçeve: Ana taşıyıcı çerçeve, 40mm x 20mm x 2mm et kalınlığında soğuk çekilmiş kutu profil kullanılarak imal edilecektir.
4. Çerçeve Ölçüleri: Bitmiş çerçevenin dış ölçüleri yaklaşık 170 cm (yükseklik) x 250 cm (genişlik) olacaktır. Kesin ölçüler yüklenici tarafından her pencere için ayrı ayrı yerinde alınacaktır.
5. Ara Bölmeler (Parekleler): Çerçeve içindeki dikey ara bölmeler, 3/4 inç (2,60 mm et kalınlığında) çelik borudan yapılacaktır. Ara bölmeler arasındaki serbest açıklık, hastanın el ve parmaklarının geçememesi için 12 cm'yi kesinlikle geçmeyecektir.
6. Bağlantı Aparatları: Korkuluğun duvara bağlantısı, en az 5 (beş) adet sağlam, esnemeyen bağlantı lamaları ile yapılacaktır. Tüm bağlantı aparatları pencere dışına taşmayacak ve iç kısımda gizli kalacak şekilde tasarlanacaktır.
7. Kaynak ve Yüzey İşlemleri: Tüm kaynak işlemleri sürekli ve tam nüfuziyetli olacaktır. Kaynak dikişleri düzgün, pürüzsüz, çapaksız ve el kesmeyecek şekilde taşlanacaktır. Ürünün her noktasında keskin kenar ve köşe kesinlikle bulunmayacaktır.
8. Boya: İmalat tamamlandıktan sonra yüzey temizliği ve fosfatlama işlemi yapılacak, ardından GRİ RAL renkte elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Boya kalınlığı ve yüzey ömrü TSE standartlarına uygun olacaktır.
9. Montaj Boşluğu: Korkuluk, pencere eteğine monte edilirken, alt kısımda suyun dışarı akabilmesi için 1-2 cm'lik bir boşluk bırakılacaktır. Bunun dışında kalan tüm kenarlar mümkün olduğunca duvara sıfırlanacak ve boşluk kalmayacak şekilde montaj yapılacaktır.
10. Standart: Kullanılan tüm malzeme ve imalat yöntemleri ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmak zorundadır.
11. Numune İmalatı: Yüklenici, şartnamede belirtilen tüm özelliklere uygun 1 (bir) adet numune korkuluğu imal edip, idarenin belirleyeceği bir yerde teslim edecektir.
12. Numune Değerlendirmesi: Numune ürün, idare tarafından oluşturulacak komisyonca incelenecek ve yazılı uygunluk alındıktan sonra seri imalata geçilecektir. Numune değerlendirme yapılmayan hiçbir ürünün kesin kabulü yapılmayacaktır.
13. Pilot Montaj: Numune onayından sonra, yüklenici 1 (bir) pencereye montaj yapacak ve bu montaj da idare tarafından aynı şekilde onaylanacaktır. Bu onayı müteakip seri imalat ve montaja başlanacaktır.
14. Çalışma Programı: Montaj tarih ve çalışma saatleri tamamen idare tarafından belirlenecek ve yükleniciye önceden bildirilecektir.
15. Ekipman ve Erişim Planlaması: Montajda vinç, iskele, halatla çekme gibi yöntemler kullanılacaksa, planlama ilgili birim sorumlusu, Teknik Hizmetler, İlgili İdari Amirler ve Güvenlik Birimi ile koordineli bir şekilde yapılacak ve yazılı onay alınacaktır.
16. İş Durdurma Yetkisi: Hasta güvenliği, çevre güvenliği veya olağanüstü bir durum sebebiyle idare tarafından işin durdurulması talep edildiğinde, yüklenici hiçbir şekilde itiraz etmeyecektir. Risk ortadan kalktığında, idarenin yazılı izni ile çalışmaya devam edilecektir.
17. Hasta Mahremiyeti ve Güvenliği: Montaj sırasında hasta mahremiyetine ve kişisel verilerin korunması mevzuatına azami derecede riayet edilecektir. Hastalar ve servis faaliyeti rahatsız edilmeyecektir.

18. Zarar Sorumluluğu: Ürünlerin taşınması, depolanması ve montajı sırasında kurum binasına, eşyasına veya personeline verilebilecek her türlü zarar yüklenicinin sorumluluğundadır ve tazmini yükleniciye aittir.
19. Tüm montaj ekipmanları (elektrikli aletler, matkap uçları, anahtarlar, vb.) dağınık halde bırakılmayacak, mümkünse kilitli bir dolap veya alet çantasında muhafaza edilecektir.
20. Montaj personelinin ceplerinde; tornavida, kesici alet, pense, çakı, bıçak veya benzeri herhangi bir kesici/delici alet kesinlikle taşınmayacaktır.
21. Kullanım dışındaki hiçbir alet veya edevat, gözetimsiz ve boşta olmayacak, sürekli olarak personelin kontrolü altında veya kilitli tutulacaktır.
22. Mümkün olduğunca şarjlı, kablosuz el aletleri kullanılarak, kablo karmaşası ve riski minimize edilecektir.
23. Garanti Süresi: Yüklenici, imalat ve montajı yapılan demir korkuluklar için malzeme, işçilik ve montaj kaynaklı tüm hatalara karşı 24 (yirmi dört) ay garanti verecektir. Garanti süresi, tüm korkuluklar için yapılan son montaj işleminin kesin kabul tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu garanti, malzemeden (paslanma, çatlama, deformasyon vb.), boya kalitesinden (dökülme, kabarma, renk solması vb.), kaynak hatalarından, bağlantı elemanlarındaki sorunlardan ve montaj hatalarından (gevşeme, sabitleme problemleri vb.) doğan tüm arızaları kapsar.
Garanti süresi içinde tespit edilecek her türlü arıza veya uygunsuzluk, yüklenici tarafından en geç 7 (yedi) iş günü içinde, hiçbir ücret talep edilmeksizin giderilecektir. Bu süre, idarenin onayı ile olağanüstü durumlarda uzatılabilir.
Garanti kapsamı dışındaki kasıtlı tahribat, yanlış kullanım veya idare personelinin kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. Ancak bu gibi durumlarda da yüklenici, onarım için gerekli desteği ücreti mukabilinde sağlayacaktır.

A.T