



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

05/11/2025 00:00:00

Teklif No: 20256703

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 11/11/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	ALUMINYUM TEK KANALLI DONUSLU KORNIS YAPILMASI	805,00	METRE
---	--	--------	-------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20256703

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20256703 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

E_MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

TEL :

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0133.001	ALUMINYUM TEK KANALLI DONUSLU KORNIS YAPILMASI	METRE	805
--------------	--	-------	-----

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13392) ALUMINYUM TEK KANALLI DONUSLU KORNIS YAPILMASI

Açıklama : ALUMINYUM TEK KANALLI DONUSLU KORNIS YAPILMASI

1. Alüminyum hastane rayı 1,2 mm - 13,6 mm x 35 mm ebatlarında eloksal F21 sertliğinde alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
2. Çap 12 mm x 1,5 mm ebatlarında 1. sınıf 6060 alaşımdan mamul tavan askı çubuklarıyla bağlantısı yapılmalıdır.
3. Perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayan rulet elteks vb. hammaddeden üretilmelidir.
4. Ruletin çengelleri paslanmaz metal malzemeden üretilmelidir.
5. Hastane de muayene masası ya da hasta yataklarının konumuna göre hastane rayları U, L, J ve T şeklinde üretilcektir.
6. U, L, J ve T şeklinde yapılan hastane rayları uygun bağlantı aparatlarıyla monte edilerek, görüntü çirkinliği olmayacaktır.
7. Askı çubukları perde yapılacak her birimdeki farklı yüksekliğe uygun şekilde yüklenici firma tarafından ayarlanarak yüklenici tarafından montajı yapılacaktır.
8. Yüklenici firma alüminyum rayların montajını yapacak ve çalışır durumda teslim edecektir.
9. Montaj esnasında meydana gelebilecek her türlü inşaat, mekanik, elektrik vb. durumlardan, hasar ve zararlardan yüklenici firma sorumlu olup, çıkabilecek her türlü ek maliyetler ve tazminatlar yüklenici firmaya ait olacaktır.
10. Perde ray profili idarenin göstereceği yere takılarak kullanılabilir durumda teslim edilecektir. Perde ray profili ve kullanacağı malzemelerin numune getirerek onay alacaktır.
11. Yüklenici firma üretime başlamadan önce idarenin belirlemiş olduğu ölçülerde montajı gerçekleştirecektir.
Montaj yapılacak alanların ölçüleri Dahiliye 1 (165m), Plastik (105m), KBB (92m), Üroloji (105m), Ortopedi (211m), Genel Cer 1 (81m), Enfeksiyon (46m)

A.T