



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257370

İLAN

04/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **09/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 KAZAN TAMIRI	1,00 ADET	Çocuk hastanesi ısıtma sorunu için
Marka/Model /Seri No : *		
Arıza No : *		

TEKLİF NO 20257370
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20257370 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0094.000 KAZAN TAMIRI	ADET	1
---------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13484) KAZAN TAMIRI

Açıklama : KAZAN TAMIRI

1. Bu şartname, kazanların güvenli, verimli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla bakım ve onarım için hazırlanmıştır.
2. Bu şartname, kurum/tesiste bulunan tüm sıcak su ve kalorifer kazanlarının bakım, onarım, kontrol ve test faaliyetlerini kapsar.
3. Tüm bakım ve onarım işlemleri, ilgili standartlar (TS, EN, ISO), yürürlükteki yönetmelikler ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun yapılmalıdır.
4. Yüklenici firma, uzman ve sertifikalı personel görevlendirmek zorundadır.
5. Tüm çalışmalar sırasında kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
6. Kazan durdurma ve devreye alma prosedürleri eksiksiz uygulanmalıdır.
7. Periyodik Bakım İşlemler
8. Su seviyeleri, basınç ve sıcaklık değerlerinin kontrolü
9. Yakıt besleme ve hava ayarlarının gözlemi
10. Kaçak, koku, duman ve anormal ses kontrolü
11. Emniyet ventili kontrolü
12. Besi suyu pompası ve tesisat kaçak kontrolü
13. Yanma ayarlarının ölçümü
14. Kazanın iç ve dış yüzeylerinin temizliği
15. Boru demetlerinin kontrolü ve temizliği
16. Brülör genel bakımı
17. Emniyet ventilleri, basınç saatleri ve diğer enstrümanların test ve kalibrasyonu
18. Refrakter kaplama ve izolasyon kontrolü
19. Onarım İşleri
20. Arızalı parçaların tespiti ve teknik rapor hazırlanması
21. Onarım öncesi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması
22. Değiştirilen malzemelerin orijinal veya eşdeğer kaliteye sahip olması.
23. Yapılan işlemlerin iş bitiminde test edilmesi
24. Test ve Devreye Alma

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

25. Hidrostatik testlerin yönetmeliklere uygun yapılması
26. Yanma ayarlarının ölçüm cihazları ile kontrol edilmesi
27. Kazan performans testlerinin yapılması
28. Bakım ve onarım sonrası ayrıntılı teknik rapor hazırlanmalıdır.Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
29. Kullanılan malzemeler ve yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
30. Garanti ve Sorumluluklar
31. Onarım sonrası değiştirilen parçalar için (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 1 yıl garanti verilmelidir.İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, varsa kalibrasyon işlemleri yapılacak, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
32. İş kazalarından doğan sorumluluk yükleniciye aittir.
33. Çalışanlar ilgili yönetmeliklere uygun eğitimlere sahip olmalıdır.
34. Çalışma alanı güvenliği sağlanmadan işe başlanmamalıdır.

A.Ş