



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252615

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/05/2025 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ACIL DURUM TAHLİYE VE YANGIN TAHLİYE KAT PLANLARI PROJELENDİRİLMESİ VE TEMİN EDİLMESİ	1,00	ADET
---	---	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20252615

NOT : 20252615 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0578.000	ACIL DURUM TAHLİYE VE YANGIN TAHLİYE KAT PLANLARI PROJELENDİRİLMESİ VE TEMİN EDİLMESİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12835) ACIL DURUM TAHLİYE VE YANGIN TAHLİYE KAT PLANLARI PROJELENDİRİLMESİ VE TEMİN EDİLMESİ

Açıklama : ACIL DURUM TAHLİYE VE YANGIN TAHLİYE KAT PLANLARI PROJELENDİRİLMESİ VE TEMİN EDİLMESİ

- İşin Konusu**
Bu Teknik Şartnamenin konusu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hükümlerine, Sivil Savunma Kanunu ve bu kanunlara göre yayımlanan ve yayımlanacak ve/veya güncel yönetmelikler çerçevesinde güncel standartlarda"Acil Durum Ve Yangın Tahliye Kat Planları" hazırlatılarak temin edilmesidir.
- İşin Kapsamı**
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen diğer kanunlar ile bu kanunların uygulanmasına yönelik Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AFAD ve diğer düzenleyici kurum ve kuruluşların hazırlayacağı mevzuat kapsamında kurumun ihtiyacı olan ISO 23601:2020 ve/veya güncel standartlarında "Acil durum ve yangın tahliye kat planları" hazırlatılması ve teminidir.
- Yüklenici ve/veya Üretici:** 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde gerekli olan ISO 23601:2020, ISO 7010 ve ISO 16069 standartlarını İsviçre ISO kurumundan almış olan ve bu standartlara uygun acil durum ve yangın tahliye kat planlarını, CE Sertifikalı UV boya ve CE Sertifikalı UV baskı marifetiyle baskısını gerçekleştirebilecek grafiker ve/veya grafik ajansı, mimar ve/veya mimari ofis, mühendis ve/veya proje ofisi. Yüklenici ve/veya Üreticiden temin ettiği standartların "Sipariş No/Order No" içeren Dijital kopyalarını verecektir.
- Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları Genel Özellikleri**
- Tahliye planları ISO 23601:2020 standartlarında ve "İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği" Madde 5,10,12,17 esaslarına ve aynı yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" madde 4,30,31,33,38,39,49,146,151 esaslarına Daire ve Müesseseler Kılavuzu md 138, II Bölüm A,B Maddeleri esaslarına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu ve/veya güncel yönetmelik maddelerineuygun olmayan tasarımlardan yüklenici sorumludur.**
- Kurumun sağlayacağı bina projesi, proje yoksa ölçekli krokileri istekli firmalar idarenin belirleyeceği personel ile birlikte mevcut projeye göre tek tek kontrol ederek proje üzerinden olmayan alan,oda,kapı,pencere,proje üzerinde mevcut yangın, acil durum, tehlike envanterleri proje üzerinde işaretleme yaparak güncel yeni projesi çizildikten sonra tahliye planı hazırlanacaktır. Projeler ve üzerindeki bilgiler gizlilik hükümlerine tabi olabilir, yüklenici bu konuda sorumludur. Güncel proje üzerinde belirtilmesi gereken işaretlemelerdeki eksikliklerden yüklenici sorumludur.Mimari projeler ile şu an ki mimari durum kıyaslanmalı ilgili değişiklikler çizimlere yansıtılmalıdır.**
- Tahliye planları bina ve binaların bütünü esas alınarak, kat tahliye planları entegrasyonu gözetilerek hazırlanır. Acil durum tahliyesi ile yangın tahliyesi kaçış yolları ISO 16069 esaslarına, "İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği" Madde 12 esaslarına "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" madde 4,30,31,33,38,39,49,146,151 ve "Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği" EK2 Md3 ve/veya güncel esaslarına uygun olarak tahliye planlarında gösterilecektir. Bu ve/veya güncel yönetmelik maddelerine uygun olmayan tasarımlardan yüklenici sorumludur.**
- Tahliye Planları ISO 23601:2020 ve/veya güncel standartında acil durum talimatı ve yangın talimatı içerecektir.**
- Tahliye planları ISO 7010 ve/veya güncel standartında acil durum ve yangın sembolleri dizini bulunacaktır.**
- Kuzeyi gösterir konumda vaziyet planı ve toplanma noktası plan dahilinde gösterilecektir. (plan ebatının en az %10 (on) alanında).**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11. Afet durumları ve afet toplanma alanları, vb unsurların tahliye planı üzerinde gösterimi bu şartname kapsamı dışındadır.
12. 1/50-1/250 aralığında ölçekli çizim sağlanacak, rölöve proje verilmeyen yerler için ölçeğe yakın kroki üzerinden ve/veya yerinde ölçü alınarak çizim hazırlanacak, Yüklenici her şartlarda yerinde tespit ve ölçü alacaktır. Planın asılacağı noktaya göre tasarım yönlendirilecek, tasarımın mevcut pusula yönü ayrıca belirtilecektir. Genel vaziyet (yerleşke/kampüs), kat ve oda tipi sınıflandırması kapsamında ISO 23601:2020 ve/veya güncel standar gereği planların asılacağı noktalar, ebat ve yön tayini yüklenici tarafından kuruma bildirilir. Kurum planların asılabilmesi için belirtilen noktalarda gerekli düzenlemeleri hazırlar. Oda tipi planlar ve en az 2 çıkışı gösteren kısmi kat planları, tam kat planının varlığı halinde kullanılabilir. Planların duvarlara sabitlenmesi uygun olmayan alanlar için stant, ayak vb yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır. Montaj idarenin belirlediği saatlerde ve günlerde yapılacaktır.
13. Binanın bir yerleşke dahilinde olması veya binanın muhtelif müştemilatlarının varlığı söz konusuysa, ekipman, araç vb unsurların tahliyesi de söz konusuysa bina ve kat tahliye planlarının yanı sıra saha/yerleşke tahliye planlarının da hazırlanmasını kurum tarafından talep edebilir.
14. Tahliye planları senaryo çalışmalarını ihtiva etmeyerek, tam tahliye esaslarına göre hazırlanacaktır. Yatay, kısmi tahliye vb senaryoları tanzim talebi kurumun tasarrufundadır.
15. Plan üzerinde, Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği kapsamında bulunan sembollerin sınırlı olması sebebiyle TS EN ISO 7010:2011 standartlarında piktogramlar kullanılacaktır. Plan üzerinde gösterilen işaretlemeler; yangın müdahale envanterleri, acil müdahale envanteri, tehlike işaretleri vb, planın hazırlandığı dönemi yansıtmakta olup, fiili ilave, eksiltme ve benzeri düzenlemeler kurumun sorumluluğunda olup, yükleniciye revizyon bildiriminde bulunmalıdır. Yüklenici ISO 7010 standartına uygun piktogramlar kullanmaması, standart dışı kopya piktogramlar kullanmasından sorumlu olur.
16. "İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği" Madde 12 esaslarına, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" madde 4,30,31,33,38,39,49,146,151 esaslarına uygun olarak ISO 16069 standartında ve "Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği" gereği acil tahliye yolları ve okları yeşil, yangın tahliye yolları ve okları kırmızı ile işaretlenecektir. ISO 16069 standartına uygun düzenlenen kaçış yollarının fiili düzenleme ve uygulama yükümlülüğü kuruma aittir. Yüklenici, yönetmelik ve ISO standartları gereği işyerinde olması gereken ve tahliye planı üzerinde gösterimi zaruri unsurlarda fiili eksiklik veya yanlış kullanım/uygulama durumunda, özellikle Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik md 30 ve/veya güncel madde gereği 2. Kaçış yolu eksikliğinde, kurumu bilgilendirir, kurumun alacağı tedbirlere göre tahliye planlarını hazırlar.
17. ISO 23601:2020 standartları gereği, hareket ettirilebilecek dolap masa vb. eşyalara, yeri değiştirilebilecek tefriş vb. unsurlar planda yer verilmeyecektir. Yüklenici temsili gösterimde bulunabilir.
18. CE Sertifikalı UV boya ve UV baskı ile doğrudan baskı ve/veya uygunluk almak koşulu ile başka bir teknoloji baskı sistemleri vb kullanılabilir.
19. ISO normları gereği yapışkan folyo baskısı, solvent boya kullanılmayacaktır. Solvent boya ve solvent baskı kurşun içeriği sebebiyle asla kullanılmayacaktır.
20. Ekli listeye bağlı olarak bir kısım planlar dekota malzemeye UV boya baskı yapılacak; 2,6-3,0mm dekota malzeme, çift taraflı endüstriyel bantla idare istediği takdirde vidalı montaja hazır olacaktır. Bir kısım planlar için pleksi malzemeye baskı yapılacak; 2,6-3,0mm şeffaf pleksi malzemeye ters UV boya baskı yapılacaktır. Metal ayaklarıyla montaja hazır olacaktır. Pleksi ve Dekote malzeme ile yapılacak alanlar keşif esnasında belirlenecektir.
21. Hazırlanacak tüm tahliye planlarına kurumsal kimlik logosu ilave edilecektir.
22. Tahliye planları Türkçe İngilizce çift lisan olarak hazırlanacaktır.
23. Telif haklarını içeren logo ve metinler dışında farklı ibare, logo bulunmayacaktır. Yönetmelik uyarınca planı hazırlayan kişi/kurum, plan revizyon numarası ve hazırlandığı tarih belirtilecektir.
24. Tüm tahliye planlarının üzerinde ufak puntolarla ISO 23601:2020 copyright ve referans numarası yer alacaktır.
25. Hazırlanacak ve baskısı yapılacak planlar suya karşı dayanıklı olacak, güneşten dolayı renk solması vb. olumsuz neticelere karşı, kimyasal bir madde ile temas etmediği müddetçe, en az 3(üç) yıl garanti kapsamında olacaktır. Çizimler tamamlandıktan sonra kurum çizimlerde değişiklik talep ettiğinde baskı ücreti karşılığında değişiklik yapılmalıdır. 3 (üç) yıl değişim hakkı sınırsız olacaktır.
26. Dekota malzemeye hazırlanan Tahliye planlarının montaj ile pleksi malzeme tahliye planları montaj edilmesi vb. iş ve işlemlerin bedeli teklif fiyata dahil olacaktır. Montaj için ayrı bir ücretlendirme yapılmayacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

27. Mimari yapı, bina çiziminin hazırlanan plana oturumu vb grafik çalışma sebeplerinden ötürü belirlenen acil durum ve yangın tahliye kat planlarının ebatlarında (+) (-) %10'luk ebat değişimi olabilir. Belirlenen bedeli değiştirmez. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili ürünün kesin siparişi verilmiş olsa bile seri üretim öncesinde firmaların getireceği numunelerin Hastane İdaresi tarafından yapılacak incelemeler sonrası seri üretime başlanacaktır. Uygunluk alan ürün şahit numune olarak İdareye bırakılacaktır. Seri üretim sonunda teslim edilecek ürünlerin kontrolleri şahit numune üzerinden yapılacaktır. Hastane tarafından belirlenecek Kabul komisyonu Şahit numune üzerinden değerlendirmeleri yapacaktır. Ayrıca montaj ve çizim doğrulukları kontrol edilecektir.
28. Hazırlanan planların montajında kurumun bina sorumluları gereken yardım ve özeni gösterecektir. Her şartlarda planların montajı ilgili yerlere ve binalara yapılacaktır.
29. Hazırlanan planların dijital kopyaları, telif hakları kanunu gereği, piktogramları blur efektli olarak teslim edilir. Kurum İSG Acil Durum Eylem Planları Dosyasında ilgili eklerinde dijital kopyaların çıktılarını kullanabilir; başka bir amaçla tamamen veya kısmen dijital kopyaları kullanamaz.
30. Hazırlanan planların ISO 23601:2020, ISO 16069 ve ISO 7010 standartına uygunluğu ve sorumluluğu Yükleniciye aittir. Planlar hazırlandıktan sonra, planları asmakla başlayan sorumluluklar, yapılan değişiklikler/ilaveler, değişiklikleri yükleniciye bildirmek, plan revizyonlarının bedeli mukabili yapılmasını sağlamak kuruma aittir.
31. Hazırlanan tahliye planları kat yerleşim planları değildir, birimler ve odalar için numaralandırma uygulanır, oryantasyon için, gizlilik hükümlerine ters düşmeyecek düzende kısmen belirli yerlerin isimleri kullanılabilir. Kurum kısmen veya tamamen numaralandırmanın iptalini isteyebilir.
32. Hazırlanan tahliye planları gerek yönetmelikler gerek ISO 23601:2020 standartları gereğince, kamuya açık olarak asılmak zorunda olup, binanın ana girişlerinde katın bütününü ifade eden planlar hazırlanır. Bina ebatları, mimari yapısı, bina fonksiyonları gereği 4.8 fıkrasında belirtilen ölçeklere uygun ebatta hazırlanan planlar, binanın her katında uygun ebatlarda tekrar edilir, mimari özelliklere göre ISO 23601 her katta gereken adetlerde tekrarı kabul etmiştir. Ana giriş ve Ana merdiven noktaları tam kat planı hazırlanırken, kaçış yolu mesafeleri, farklı merdiven ve kaçış noktaları yakınlarında en az 2 (iki) kaçış noktasını gösterecek şekilde kısmi planlar hazırlanır. Yüklenicinin belirlediği adet ve ebatlar esas olup, kurumun bu adetlerde eksiltmeye gitmesinden, kurum sorumludur.
33. ISO 23601:2020 standartı gereği hazırlanan tahliye planlarının, her oda kapı arkası veya yakınında tekrarı zorunlu olup, binanın mevcut yapısı dahilinde bulunan mutfak, yemekhane, toplantı salonu, sığınak vb bölümlerinde "Oda Tipi" olarak nitelendirilen tahliye planları güncel standart ebatlarında hazırlanır, sadeleştirilmiş formatta sadece acil durum yönlendirmesi işaretlenir. "Oda Tipi" tahliye planlarını hazırlanmasından kaçınmak kurumun sorumluluğundadır.
34. Sivil savunma ve Binaların Yangından Korunması Yönetmeliklerinde geçen, itfaiyenin kullanımı için "bulundurulması" zorunlu yangın projesi yüklenicinin sorumluluğunda değildir. Bu şartnamenin konusu değildir. Kurum ilave olarak Sivil Savunma Kanunu kapsamında Genel vaziyet ve sığınak planlarının hazırlanmasını talep edebilir. Ayrıca ana girişlerde tam kat planı üzerinde itfaiye talebi doğrultusunda geliştirilmiş tahliye planı talep edilebilir.
35. Binanın itfaiye uygunluk raporuna sahip olmaması, yangın riskinin yüksek olması ve gerekli düzenlemelerden kurum sorumludur. Tahliye planları mevcut durum değerlendirmesi üzerinden hazırlanır, yapılacak değişiklikleri kurumun yükleniciye bildirmesi zorunludur.
36. Binanın acil kaçış yolları ve son çıkış kapılarının yönetmeliğe uygun olmaması kurumun sorumluluğundadır. Yüklenici birinci dereceden gerek olan acil çıkış kapılarını doğru olduğunu veya kurum tarafından ivedilikle düzenleneceğini kabul ederek tahliye planını hazırlar. Bu esas doğrultusunda mevcutta olmasa bile tahliye planları üzerinde "Pencere Tahliyesi" işaretlemesi hazırlanabilir, kurum bu düzenlemenin gerçekleşmesinden sorumludur.
37. İşyerlerinde acil durum yönetmeliği madde 17 ve/veya güncel madde gereği, kuruma ait binada farklı işyerlerinin veya işletmeler varlığından, ve bu işyerlerine ait tahliye planlarının yönetmeliklere ve ISO standartlarına uygunluğundan Kurum sorumlu olup, bu işyerlerinin planlarının da hazırlanmasını yükleniciden talep edebilir. Veyahut kurumun, farklı bir işyerinin binasında bulunmasından dolayı, binanın yönetimini bu konuda bilgilendirmekle kurum sorumludur. Yüklenici bu noktada bina ana yönetiminin hazırladığı planlardan sorumlu olmayıp, ana yönetimin planlarındaki eksiklik, yanlışlık vb hususlardan muaftır. Ana yönetimin kusurlu, yönetmelik ve ISO standartlarını karşılamayan tahliye planları kıstas ve fiili düzenlemeler için esas olarak kabul edilemez,
38. Kuruma ait bina veya yerleşke dahilinde bulunan, lisanssız, kopya, yönetmelik ve standartlara uygun olmayan tahliye planları, kroki vb görsel/yazılı materyellerden, ve bunların bulunmasından doğacak zarar ile yükümlülüklerden yüklenici sorumlu değildir. Tahliye planlarının hazırlanması sonrası bu mevcutların muhafazaya devam edilmesi kurumun sorumluluğundadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

39. Çalışmalar tamamlandıktan sonra binanın bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle levhaların muhafazası kurumun sorumluluğundadır. Eksilme, yıpranma vb sebeplerle gereken ilaveleri garanti kapsamında değerlendirilmez.
40. Yüklenici tüm ürünleri kendisi getirecek duvara ve/veya ilgili alana montajı yaptığı süre sonuna kadar olan sorumluluk yükleniciye aittir. İlgili alana montaj yapıldıktan sonra düzenleyeceği teslim tutanağından sonra kurumun sorumluluğuna girecektir. Paketleme, kargolama, ulaşım vb. olmayacaktır.
41. Ayıplı veya hatalı plan veya levha tespit edildiğinde 7(yedi) gün içerisinde ücretsiz değiştirilecektir.
42. Firmalar teklif vermeden önce yeri görecektir ve iş hakkında bilgi alacaktır. Bina yangın güvenliği sorumlusu ve/veya ilgili birimden alınacak yer görme belgesini teklif dosyası ile birlikte sunmalıdır.
43. Firmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve ilgili güncel yönetmelikler gereği her türlü emniyet tedbirlerini almakla ve uygulamakla sorumlu ve yükümlüdür.
44. Ekli listede belirtilen kurum, bina, bölüm, alan, oda, depo, ünite vb. listede değişiklik olması kurumun "inisiyatif" de bulunmaktadır. Yer görme belgesi adı altında tutulan tutanak ile kurumun yetkilendirildiği kişi / ler ile birlikte kontrol edilen bölümlerin listesi eklenecektir. Tekliflerinde "Yer görme belgesi" düzenlemeyen istekli firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

A.T

Tablo 1: Hastane Alanları

	Birim	Sayı(adet)	Alan (m ²)
1	Acil Servis (Radyoloji kısmı hariç)	2	2443,3
	Erişkin Acil Servis (Radyoloji kısmı hariç)	1	1456,3
	Çocuk Acil Servis (bilim dalı dahil)	1	987
2	Yoğun Bakım	7	5370,63
	GKDC Yb	1	652,69
	PAKU Yb	1	197,34
	Prematüre Yb	1	787,2
	Dahiliye Yb	1	1642,7
	Kroner Yb	1	400,4
	Anestezi Yb	1	1517,3
	Pediyatri Yoğun Bakım	1	173
3	Ameliyathane	25	7975,13
	4. blok 1.kat	12	3502,08
	4. blok 2.kat	8	2652,05
	Tüp bebek	1	30
	Gündüz Hastanesi tamamı	3	941
	Doğumhane tamamı	1	850
4	Klinik	25	26076,5
	1.blok	5	4498,5
	2.blok	8	9566
	3.blok	9	9720
	Çocuk Hastanesi	3	2292
5	Laboratuvar	17	4994,2
	Merkez Laboratuvarı	1	2631,98
	Patoloji	1	386
	Tıbbi Genetik	1	75,72
	Çocuk Genetik	1	69
	Çocuk İdrar	1	12
	Çocuk mikroskop odası	1	24
	Çocuk EMG	1	19
	Çocuk EEG	1	13
	Çocuk Alerji	1	42
	Hematoloji	1	1200
	EKG	1	28,5
	ekg çocuk	1	15
	Uyku Laboratuvarı	1	220
	Norofizyoloji Labovatuvarı	1	90
	İmmünoloji Labovatuvarı	1	87
	EKO Labovatuvarı	1	36
	EKO çocuk	1	45
6	Eczane	1	1137,22
7	Radyoloji	2	2818,94
	Genel Radyoloji	1	2576,78
	Acil Radyoloji	1	242,16
8	Nükleer Tıp	1	1318,5
9	Sterilizasyon	1	1120
10	Geta: Merkezi	1	620
11	Radyonüklid	1	212
12	Kozmotoloji Merkezi	1	329
13	İdari Bina	5	4659
14	Sağlık Turizmi	1	207

Natani ÖYÜKÜR
Sivil Servisler Müdürü

Ali TANKAL
Hastane Müdürü

15	Sinir Bilimleri içi Ex Arşivi	1	37
16	Sinir Bilimleri	1	530
17	İlhan Onat Binası	3	4118
18	Onkoloji Hastanesi zemin kat		243
	Onkoloji Enstitüsü zemin kat		475
	Onkoloji 1.kat		1094
	Onkoloji 2.kat		1120
	Onkoloji 3.kat		1092
	Onkoloji 4.kat (tüp bebek+hematoloji lab)		1149
	3.bina+onkoloji hastanesi toplam		5173
19	Mutfak	3	1450
	Yemekhane 1 nolu	1	1010
	Yemekhane öğreti gör.	1	220
20	Çamaşırhane	1	891
21	Teknik Servis	1	780
22	Kan Bankası	1	810
23	Diyaliz	1	857
24	Toplam Poliklinik alanları(AD dahil)	40	22793
	6.blok	1	396
	7.blok	10	5850
	8.blok	8	5850
	9.blok	1	576
	11.blok	9	5850
	ADSM Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi	1	760
	Çocuk Hastanesi	10	4189
25	Ayaktan Tedavi Merkezi 5.bina (kemoterapi)	1	1008
26	İSGB+Adli Tıp	1	1010
27	Bilgi işlem	2	351
	HIS	1	193
	BİT	1	158
28	Teknik Altyapı(Makine Daireleri) Alanları		12833
	1. Blok		1391
	2. Blok		835
	3. Blok		1817
	4. Blok		2302
	5. Blok		2733
	6. Blok		1071
	7. Blok		1136
	8. Blok		120
	9. Blok		32
	10. Blok		78
	11. Blok		192
	2. Bina		170
	3. Bina		635
	Tünel		321
29	Hastane toplam kapalı alan		126935

Mediko (782*3)	2346

Nalan DİNGÜR
Sivil Savunma Uzmanı

ATANAZAL
Foto Teknikleri

Ceren Kurt

Kimden: Beyhan Örer <beyhan.orer@deu.edu.tr>
Gönderme Tarihi: 6 Mayıs 2025 Salı 09:34
Kime: 'Ceren Kurt'
Bilgi: hastaneweb@deu.edu.tr
Konu: RE: İLAN-2615

ilan yayınlanmıştır

Beyhan ÖRER
Tel: 412 98 94

From: Ceren Kurt [mailto:ceren.kurt@deu.edu.tr]
Sent: Tuesday, May 6, 2025 9:25 AM
To: hastaneweb@deu.edu.tr
Subject: İLAN-2615

CEREN KURT
Tel:0232-4122412
ceren.kurt@deu.edu.tr
Satınalma Birimi
Purchasing Department



Dokuz Eylül Üniversitesi
www.deu.edu.tr

Ali TANAZAL
Makine Teknikeri

Nalan UYGUR
Sivil Savunma Uzmanı

TARİH

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İhale kayıt numarası:
İhale adı :

İŞ YERİ GÖRME BELGESİ

İhale kayıt numarası: olan “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL DURUM TAHLİYE VE YANGIN TAHLİYE KAT PLANLARI HİZMET ALIMI” ihalesi kapsamında alınacak olan ürünlerin montajları ile ilgili uygulama yapılacak olan alanı yerinde gördüm, çevresini inceledim, mahallin özelliklerini gördüm ve öğrendim.

Alan ve uygulama ile ilgili olarak her türlü hususu ilgili yetkili mercilerden araştırıp öğrendim ve tüm ürünlerin montajları ile ilgili gerekli fizibilitemi yaptım.

Söz konusu işe ait olan teklifimi bu çalışmamıza göre sunduk.

FİRMA :

İDARE :

İMZA KAŞE

İMZA KAŞE

