



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

12/08/2025 00:00:00

Teklif No: 20254823

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **15/08/2025 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	31,00	ADET
---	--	-------	------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20254823

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20254823 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ PINAR ARISOY

E_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL : 4122406

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0136.000	AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	ADET	31
--------------	--	------	----

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13224) AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

- Projesine göre tek kanatlı 1. sınıf çam kerestesinden, temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklardan yapılan çatki arasına 20/32 mmlik çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontrplak, prese etmek suretiyle imal edilmiş olmalıdır.
- Kapı genişliği 800-900 mm aralığında, kapı yüksekliği 210-215 cm aralığında olacaktır. Kapı net ölçüsü firma tarafından yerinde alınacaktır.
- Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 30x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacı olacaktır.
- Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler kullanılacaktır.
- Kanat lambasız şekilde(Amerikan tip) imal edilmiş olmalıdır. İdarenin talebine göre sağ veya sol kapı olarak imal edilecektir.
- Kapı kilit açılmış olacaktır. Kapı kilit yeri idarenin göstereceği seviyeden açılacaktır. Kilit yeri 45 veya 35 numara silindirli gömme kilide göre açılacaktır. Kapı kanadı alt kısmında 10x60 cm kapı menfezi takılacak şekilde açıklık olacaktır. Bu açıklık 30 cm kaplamanın ortasında olacaktır. Kapı alt kısmı her iki taraftan 30 cm yüksekliğe kadar Cr-ni rengi laminant kaplama, Cr-Ni saç veya alüminyum saç ile kaplanacaktır. Kaplamalar pres yapıştırma olacaktır.
- Kanat yan kenarlarına ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılmış olarak teslim edilecektir.(İki kat astar üzerine son kat selülozik boya atılmalıdır)
- Mevcut renk kartelasından seçilen renklerle selülozik ve patina renk uygulaması yapılacaktır.
- Kapı yüzeyleri desensiz düz olacaktır. Kontraplak desenlerin görülmeyecektir. Boya sonrası yüzeyler pürüzsüz olacaktır.
- Kapıların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Kapıların montajı için gerekli kol, kilit, menteşe,fitil vb.1.Sınıf olacaktır.Çalışma alanı, iş bitiminde temiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11. Montaj için gerekli tüm inşaat işleri ile ahşap parçaları, ambalaj atıkları ve diğer molozlar, hastanenin belirlediği atık alanına derhal taşınacaktır. İdarenin gösterdiği yere taşınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Kapılar her şartlarda çalışır vaziyette ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. Yüklenici nakliye-taşıma esnasında montaj yapacağı kapıya ve kurumun diğer kısımlarına vereceği zararlardan sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (OSHA, ISO 45001 vb.) ve hastanenin iç kurallarına uygun olarak çalışmalarını yapacaktır. Çalışma alanı, hasta ve personel güvenliği için geçici bariyerler, uyarı levhaları ve işaretlemelerle belirlenecektir.
12. Kapıların montaj yapılacağı alana göre birim fiyatlandırması yapılarak tekliflerini idareye bildirecektir.

A.T