



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255254

İLAN

28/08/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **02/09/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 KONVEYOR BANT TAMIRI	1,00 ADET	çöp merkezi için

Marka/Model /Seri No : *

Arıza No : 469442

TEKLİF NO 20255254

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20255254 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0213.000 KONVEYOR BANT TAMIRI	ADET	1
-----------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13255) KONVEYOR BANT TAMIRI

Açıklama : KONVEYOR BANT TAMIRI

- İşin Konusu:**
Bu şartname, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çöp merkezinde bulunan konveyör bant sisteminde meydana gelen arızaların giderilmesi, emniyet ekipmanlarının çalışır hale getirilmesi, motor-redüktör grubunun onarımı veya değiştirilmesi ve sistemin tam verimli şekilde çalışmasının sağlanması işini kapsar.
- Yapılacak İşler:**
Yüklenici firma tarafından;
 - Arızalı konveyör bant sisteminin genel kontrolü yapılacaktır.
 - Çalışmayan emniyet siviçleri tespit edilerek onarılacak veya değiştirilecektir.
 - Yere düşmüş durumda olan motor-redüktör grubu sökülecek, gerekiyorsa yenisiyle değiştirilecektir.
 - Konveyör bant üzerindeki mekanik ve elektriksel tüm aksam kontrol edilecek, arızalı parçalar değiştirilecektir.
- Elektrik Tesisatı ile İlgili Hususlar:**
 - Kablolar açıkta bırakılmayacaktır.
 - Ek noktaları muhafaza kutuları içinde yapılacak ve dış etkenlere karşı korumalı olacaktır.
 - Elektrik bağlantıları nem, toz ve mekanik darbelere karşı korunmuş olacak şekilde düzenlenecektir.
 - Tüm bağlantılar topraklama kurallarına uygun şekilde yapılacaktır.
- Mekanik Bileşenler ile İlgili Hususlar:**
 - Konveyör bant kasnakları, ruloları ve yataklamaları kontrol edilecek, aşınmış olanlar değiştirilecektir.
 - Motor-redüktör montajı, titreşim ve yanlış hizalama riskine karşı sağlam taban plakaları ve uygun bağlantı elemanları ile yapılacaktır.
 - Kayış, rulman ve yataklar yağlama ve bakım talimatlarına uygun hale getirilecektir.
 - Tüm hareketli parçalar için gerekli koruyucu muhafazalar (kayış, kasnak, dişli vb.) takılı ve sağlam durumda olacaktır.
 - Mekanik bağlantılar (civata, somun vb.) gevsemeye karşı kilitleme elemanlarıyla sabitlenecektir.
 - Konveyör bant gerginliği uygun şekilde ayarlanacak, kayma veya aşırı gerginlik engellenecektir.
 - Mekanik aksamda yapılacak tüm kaynak, kesme ve montaj işlemleri ilgili standartlara uygun olacaktır.
- Malzeme ve Ekipman:**
 - Kullanılacak tüm malzeme ve yedek parçalar sıfır, orijinal ve TSE/CE belgeli olacaktır.
 - Motor-redüktör değişimi gerekiyorsa kapasitesi mevcut sisteme eşdeğer olmalıdır.
 - Emniyet siviçleri ve elektrik aksamı iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olacaktır.
 - Mekanik yedek parçalar (rulman, kasnak, kayış, civata vb.) orijinal veya eşdeğer kalite sertifikalı ürünler olacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. **İşçilik ve Sorumluluk:**
 - İşçilik, uzman teknik personel tarafından yapılacaktır.
 - Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek iş kazaları ve güvenlik önlemlerinden yüklenici sorumludur.
 - Yüklenici, işi eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür.
7. **Garanti, Servis ve Kabul:**
 - Değiştirilen parçalar için en az 2 yıl garanti verilecektir.
 - İşin tamamlanmasından itibaren 6 (altı) ay içinde bir defa ücretsiz periyodik kontrol yapılacaktır.
 - İş tamamlandıktan sonra sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
 - İdarenin yapacağı test ve kontrollerde arıza bulunmaması halinde iş kabul edilecektir.
8. **Süre:**
 - İşe başlama tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içinde iş tamamlanacak olup, işin kapsamına göre 3 (üç) ila 7 (yedi) gün arasında tamamlanması esastır.
9. **Diğer Hususlar:**
 - İşin tamamlanmasıyla birlikte yapılan işlemleri ve değiştirilen parçaları gösteren teknik rapor idareye teslim edilecektir

B.E