



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

07/08/2025 00:00:00

Teklif No: 20254757

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 13/08/2025 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	HEMODİYALİZ SAF SU HATTININ UZATILMASI	1,00	ADET
---	--	------	------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20254757

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20254757 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ NUR NAZİKE DEMİRBAŞ

E_MAIL : nurnazike.demirbas@deu.edu.tr

TEL :

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0140.000	HEMODİYALİZ SAF SU HATTININ UZATILMASI	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13195) HEMODİYALİZ SAF SU HATTININ UZATILMASI

Açıklama : HEMODİYALİZ SAF SU HATTININ UZATILMASI

1. koroner youn bakımda mevcut olan hemodiyaliz hattının 13 adet yatak için uzatılması gerekmektedir.
2. safsu hattı 25 mm pex-a boru ile yapılmalıdır.
3. pex-a ile yapılacak ıztma işleminde mümkün olan en az ek malzeme ile yapılmalıdır
4. keskin dönüşlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
5. yatak başlarında uygun bir yere hemodiyaliz bağlantısı için quick connektor bağlantısı olmalıdır.
6. cihaz atık su için mevcut olan 50 mm pvc hattı uygun eğim ile uzatılmalıdır.
7. atık su hattına hemodiyaliz cihazları-ına uygun olan bağlantı yapılmalı ve pvc vana konulmalıdır
8. saf su ve atık su hattı duvara sabitlenmelidir.
9. saf su hattına yapılan ek sonrası tüm saf su hattı dezenfeksiyon yapılmalıdır
10. yapılam dezenfeksiyon ve sonrasında yapılan dezenfektan kalıntı kontrolleri rapor ile belgelenmelidir
11. işlem sırasında mevcut sistem ve arıtma sisteminin korunması yüklenici firma sorumluluğundadır

i.A