



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026290

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/01/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME YAZILIMI ALTYAPI VE DEVREYE ALIMI (MAXLOGIC MARKA YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ)	1,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2026290

NOT : 2026290 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

1/2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

507.0018.000	SUPERVISOR GRAFIKSEL İZLEME YAZILIMI ALTYAPI VE DEVREYE ALIMI (MAXLOGIC MARKA YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ)	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13539) SUPERVISOR GRAFIKSEL İZLEME YAZILIMI ALTYAPI VE DEVREYE ALIMI (MAXLOGIC MARKA YANGIN ALGI

Açıklama : SUPERVISOR GRAFIKSEL İZLEME YAZILIMI ALTYAPI VE DEVREYE ALIMI (MAXLOGIC MARKA YANGIN AL

1. Kurumda bulunan Maxlogic marka yangın algılama ve ikaz sisteminin olası bir yangın durumunda yerinin belirlenmesi sağlanmalıdır.
2. Sistemin çalışır duruma getirmek için keşif yapılmalıdır.
3. Mevcut program da gerekli ise versiyon yükseltme yapılmalıdır.
4. Sistemin çalışması için gerekli kablolama, switch vb. donanımsal ihtiyaçlar firmaya aittir.
5. Sistem için verilecek kapı numaralarının kat planlarının güncel hallerine uygun olarak yenilenmesi gereklidir.Ayrıca güncellenmiş adresler merkezi izlem bilgisayarındaki programda gösterilmelidir ve kontrol edilebilmelidir. Kapı numaraları güvenlik birimi ile iletişime geçilip firma tarafından yapılacak, kontrolü kurum tarafından sağlanacaktır..
6. Sistemde mevcut 81 adet panelin hepsinin çalışır duruma getirilmesi gerekmektedir. Kısmi çalışması durumunda iş yapılmamış sayılacaktır.
7. Sistem 1(bir) yıl garantili olacaktır.

N.A