



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2026457

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 03/02/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	JENERATOR RUHSATLANDIRMA SURECI KAPSAMINDA EKSİKLİKLERİN GIDERİLMESİ HİZMETİ	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 2026457

NOT : JENERATOR RUHSATLANDIRMA SURECI KAPSAMINDA EKSİKLİKLERİN GIDERİLMESİ HİZMETİ

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0607.000	JENERATOR RUHSATLANDIRMA SURECI KAPSAMINDA EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ HİZMETİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13237) JENERATOR RUHSATLANDIRMA SURECI KAPSAMINDA EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ HİZMETİ

Açıklama : JENERATOR RUHSATLANDIRMA SURECI KAPSAMINDA EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ HİZMETİ

- İşin Konusu:Bu şartname, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan toplam 8 adet jeneratör ile ilişkili olarak, GDZ Elektrik Denetim Heyeti tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılacak olan hizmet alımının teknik kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
- İşin Kapsamı:Yüklenici firma, aşağıda belirtilen eksiklikleri eksiksiz ve yönetmeliklere uygun şekilde gidermekle yükümlüdür.
 - Kablo Tavalarının Kapatılması
Mevcut açıkta olan kablo tavaralarına galvaniz veya uygun yangına dayanıklı metal kapakların montajı yapılacaktır ve topraklaması sağlanacaktır.
 - Tel Çit Topraklaması
Jeneratör çevresini saran metal tel çitlerin tamamı TS EN 62305 standardına uygun şekilde sarı -yeşil kablo ile topraklanacaktır.Tavana monte edilen jeneratör baca taşıyıcı metal aksamı, olası kaçak akımlara karşı güvenlik amacıyla sarı-yeşil kablo ile topraklanmalıdır.
 - Transfer Panolarına Topraklama Barası Montajı
Eksik olduğu belirlenen transfer panolarına uygun kesitte ve malzemede bakır topraklama baraları monte edilecektir.Baralar pano iç düzenine zarar vermeyecek şekilde profesyonelce monte edilecektir.
Baralara bağlantı yapılacak uçlar uygun pabuçlarla sıkılacaktır.
 - Kabloların Renk Kodlaması
Jeneratörle ilgili tüm kabloların faz-nötr-toprak ayrımı IEC 60446 standardına uygun şekilde renklendirilmesi sağlanacaktır.
 - Tehlike Levhalarının Montajı
Jeneratör odası, çevresi ve pano bölgelerinde Elektrik Tehlikesi, Yetkisiz Giriş Yasaktır, Topraklama Noktası, Gerilim Altında Çalışmayın gibi uyarı levhaları takılacaktır.Levhalar UV dayanımlı, en az 1 mm PVC/kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.
 - İzole Paspasların Montajı
Eksikliği tespit edilen elektrik panoları önünde IEC/TS EN 61111 standardına uygun, en az Sınıf 0 (1000 V AC) dielektrik özellikli, minimum 3 mm kalınlıkta, kaymaz yüzeyli, yağ/nem/kimyasal dayanımlı, CE belgeli izole kauçuk paspas bulundurulacaktır.
- Genel Hükümler:
 - İşin tüm ekipman, işçilik,levha ve montaj malzemeleri yükleniciye aittir. (her şey dahil)
 - İşler, GDZ Elektrik ve ilgili mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır.
 - İş süresi en fazla 20 takvim günü ile sınırlandırılmıştır.
 - Yüklenici, işin sonunda "Yapılan İşler Raporu"sunacaktır.
 - İş sırasında oluşacak her türlü risk ve zarar yüklenici sorumluluğundadır.
 - Yüklenici firmanın,gerekli iş güvenliği önlemlerini alması zorunludur.
- Teslimat ve Kabul:
İş teslimi, Teknik Hizmetler Birimi personeli tarafından sahada kontrol edilerek tutanakla yapılacaktır.Eksik veya standart dışı işler kabul edilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

29/01/2026 16:48:45

B.E