



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

08/01/2026 00:00:00

Teklif No: 202677

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **16/01/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	YANGIN KAPISI 194X214 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLİ	1,00	ADET
---	---	------	------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 202677

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 202677 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0095.000	YANGIN KAPISI 194X214 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI	ADET	1
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9175) YANGIN KAPISI 194X214 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI

Açıklama : YANGIN KAPISI 194X214 CM 120 DAKIKA DAYANIMLI PANİK BARLI BARELLI

1. Kapı ve Pencereler binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olacaktır. Sistem camlar ve profiller ile birlikte TSE yada UNI NORMUNDA belirlenen yanmaya dayanıklılık deneyleri sonucunda saptanan RE 90 - E90 dakika yangın dayanımlı olduğunu belgeler sertifikaya sahip olmalıdır.
2. Türkiye Standartlarında ve İtfaiye Belediye gibi kontrol kurumlarının onayında sorun yaşatmamalıdır.
3. Kapının rengi ral9010 olup çift kanatlı çift panik barlı, 200x215 cm ebadında Metal profiller en az 50 mm genişliğinde ve 0,8 MM ile 1,2 mm kalınlığında galvaniz çelikten imal edilmiş olacaktır. Kullanılacak cam çıta profilleri vida gözükmeyecek şekilde gizli vida sistemi ile ana profillere bağlanacaktır.
4. Bütün kapı bileşenleri tamamıyla galvanize edilmiş olacaktır.
5. Kollu kapılarda güvenlik kapı koluyla birlikte patentli 3 adet anahtarları ve hazır kilit yuvalarıyla birlikte komple kilit sistemi olacaktır. Anahtarlar master anahtarların kullanılmasına imkan vereceği şekilde düzenlemenin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
6. Kullanılan menteşeler ayarlı yaylı olacak ve kapı kapatıcı olmadan kendiliğinden kanadı kapatacaktır.
7. Kapı kasaları ile kanatlar arasında alev almaz izolasyon contaları bulunacaktır. Ayrıca profiller ile camların birleşim yerleri alev almaz seramik malzeme ile çevreleneyecektir.
8. Kapılar tam kasa ise, duvarı tamamen kaplayacak, yarım kasa ise, körkasa yapılarak, alçı sıvası tamamlanmış bir şekilde montajlanacak ve izolasyonu sağlanacaktır.
9. Mevcut kapı yerinden sökülecek yerine yeni kapı montajı yapılacaktır. Ve/veya Kapı yok ise yeni keşifte belirtilen yere takılacaktır.
10. İçteki panik bar ile her zaman çıkış verecektir.
11. Komple yangın sertifikalı ürün olacak ve ölçüsü 200X215 cm belirtilen kapı ya ait olacak yada ürünün özelliklerini içeren dayanımını gösteren test raporu olacaktır.
12. İşin yapımı teknik hizmetler nezaretinde yapılacaktır.
13. İş bitiminde kapılar çalışır vaziyette teslim edilecektir.
14. Malzemelerin tamamı 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

A.T