



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

09/03/2026 00:00:00

Teklif No: 20261250

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **12/03/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI	16,00	METREKARE
---	------------------------------------	-------	-----------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20261250

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20261250 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

1/3

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0065.001	ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI	METREKARE 16
--------------	------------------------------------	--------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13885) ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI

Açıklama : ALUMINYUM MOTORLU PANJUR YAPILMASI

1. Alüminyum stor panjur sistemi 55 mm ve/veya 77 mm poliüretan dolgulu alüminyum lamellerden imal edilmiş olacaktır.
2. Panjur sistemleri yaklaşık 2500 mm genişliğinde ve 1920 mm yüksekliğinde olacak şekilde 2 adet yan yana monte edilecektir. Net ölçüler imalat öncesinde mahallinde yüklenici tarafından alınacak olup ölçü farklılıklarından yüklenici sorumlu olacaktır.
3. Lameller en az 0,55 mm kalınlığında çift cidarlı olacak ve her iki yüzey en az 0,80 mm kalınlığında alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.
4. Panjur yüzeyi naturel alüminyum renginde veya idarenin belirleyeceği katalog renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
5. Sistem özel tüp motorlu ve redüktörlü olacak, her bir panjur iç mekanda ayrı ayrı konumlandırılacak buton vasıtasıyla bağımsız olarak açma kapama yapabilecek şekilde tesis edilecektir.
6. Sistem arıza durumunda manuel olarak kullanılabilir mekanizmaya sahip olacaktır.
7. Panjur sistemi uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir olacak ve en az 2 adet kumanda idareye teslim edilecektir.
8. Panjur sistemine ön taraftan bakıldığında sağ tarafta yaklaşık 800 mm genişliğinde sabit panjur imalatı yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9. Otomatik panjur sisteminin sol yanında kalan boşluk, projeye ve mahal ölçülerine uygun olacak şekilde alüminyum doğrama kapı olarak imal edilecektir. Yüklenici imalata başlamadan önce yerinde net ölçü alacaktır.
Kapı kanadı ve sabit kasası, en az 2 mm et kalınlığına sahip, elektrostatik toz boyalı alüminyum profilden imal edilecektir.
Kapının üst kısmında otomatik panjur ile döşeme altı arasında kalan boşluk ile kapının sağ ve sol yanlarında kalan tüm boşluklar, aynı renk ve özellikte alüminyum profil ve alüminyum kompozit panel veya alüminyum levha ile kapatılacaktır. Kapama yüzeyleri düzgün, sızdırmaz ve estetik görünümlü olacaktır.
Kapı kanadı;
Tek kanat olarak imal edilecek,
En az üç adet paslanmaz çelik menteşe ile kasaya sabitlenecek,
Kilit sistemi gömme tip kilit ve paslanmaz çelik kol ile birlikte teslim edilecektir.
Kapı üzerinde talep edilmesi halinde görüş camı bırakılacak olup, camlar temperli ve rodajlı olacaktır.
Tüm alüminyum yüzeyler darbelere karşı mukavemetli olacak, keskin köşe ve çapak bırakılmayacaktır.
Kasa ile duvar birleşim noktalarında gerekli mekanik montaj elemanları kullanılacak, montaj sonrası oluşan boşluklar poliüretan köpük ve silikon esaslı mastik ile sızdırmaz hale getirilecektir.
Kullanılacak alüminyum profil, aksesuar ve kapama elemanlarının renk ve yüzey özellikleri mevcut otomatik panjur sistemi ile uyumlu olacaktır.
İmalat ve montaj sonrası yüzeyler temizlenmiş, çalışır ve kullanıma hazır halde idareye teslim edilecektir.
10. Alüminyum kapı üzerinde kilit ve kol mekanizması bulunacak olup en az 3 adet anahtar idareye teslim edilecektir.
11. Kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.
12. Montaj sırasında mevcut yapılara zarar verilmeyecek, oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.
13. Tüm sistem çalışır ve eksiksiz şekilde idareye teslim edilecektir.
14. Sistem, mekanik ve elektrik aksam dahil olmak üzere en az 2 yıl garantili olacaktır.
- A.T