



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

14/04/2026 00:00:00

Teklif No: 20262158

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **20/04/2026 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

ALIM KONUSU	MİKTAR
1 AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	1,00 ADET

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20262158

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20262158 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

1/3

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0136.001	AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13887) AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

- İş bu şartname, Ortopedi Servisinde mevcut 1100 mm genişliğindeki kapının sökülerek yerine 1200 x 2200 mm ölçülerinde yeni ahşap kapı ve metal kasasının imalatı, temini, nakliyesi, montajı ve gerekli tüm tadilat işlerini kapsar.
- Yüklenici imalat öncesinde mahalde keşif yapacak, yerinde net ölçü alacak ve uygulamayı bu ölçülere göre gerçekleştirecektir.
- Mevcut kapı kanadı, kasası, aksesuarları ve bağlantı elemanları duvarlara zarar verilmeden sökülecektir.
- Söküm sırasında oluşabilecek moloz, atık ve hurda malzemeler yüklenici tarafından ortamdaki uzaklaştırılacak, hastane dışına taşınarak ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf edilecektir.
- Mevcut kapı ölçüsünün yeni kapı ölçüsüne uygun hale getirilmesi için gerekli olan kırma, genişletme, daraltma, dolgu, sıva ve benzeri tüm inşai tadilat işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
- Kapı montajı sonrasında kasa ile duvar arasında kalan boşluklar poliüretan köpük ile doldurulacak, her iki yüzeyde alçı, sıva ve boya işleri yapılarak mevcut duvar ile aynı doku ve renkte olacak şekilde kapatılacaktır.
- Tadilat yapılan tüm yüzeyler düzgün, temiz ve estetik görünümlü olarak teslim edilecektir.
- Uygulama süresince çalışma alanının temizliği sürekli sağlanacak, iş bitiminde ortam kullanıma hazır şekilde idareye teslim edilecektir.
- Çalışma sırasında hastane ortamına zarar verilmemesi için gerekli tüm koruyucu tedbirler alınacaktır.
- Kapı kasası geçme kasa şeklinde metal olarak imal edilecektir. Kasa en az 1,50 mm kalınlığında galvanizli çelik sacdan üretilecek ve elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
- Kapı net ölçüsü 1200 mm genişlik ve 2200 mm yükseklik olacak şekilde imal edilecektir.
- Kapı kanadı toplam kalınlığı 25 mm olacaktır.
- Kapı kanadı iç dolgu malzemesi petek dolgu veya muadili olacak, her iki yüzeyi MDF veya HDF kaplamalı olacaktır.
- Kapı yüzeyi idarenin belirleyeceği renk ve desende yüksek dayanımlı laminat, PVC kaplama veya lake boyalı olacaktır.
- Kapı ile kasa arasında ses ve darbe emici fitil bulunacaktır.
- Kapı, kasaya en az üç adet ağır hizmet tipi menteşe ile monte edilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17. Kapı üzerinde gömme tip kilit, paslanmaz çelik kapı kolu ve en az üç adet anahtar idareye teslim edilecektir.
 18. Kapı kanadı rahat açılıp kapanabilir olacak şekilde ayarlanacaktır.
 19. Tüm bağlantı elemanları gizli montaj olacak, keskin kenar ve çapak bulunmayacaktır.
 20. Montaj işlemleri hastane çalışma düzenini aksatmayacak saatlerde ve idarenin belirleyeceği zaman dilimlerinde yapılacaktır.
 21. Yüklenici montaj süresince iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 22. Kapı darbelere karşı dayanıklı, hastane kullanımına uygun özellikte olacaktır.
 23. İmalat ve montaj sonrası tüm yüzeyler temizlenmiş, çalışır ve kullanıma hazır şekilde idareye teslim edilecektir.
 24. Tüm malzeme, işçilik, nakliye, montaj, söküm, tadilat, temizlik ve bertaraf bedelleri teklif fiyatına dahil olacaktır.
 25. Sistem en az 2 (iki) yıl imalat ve montaj hatalarına karşı garantili olacaktır.
- A.T