



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  
**Döner Sermaye İşletmesi**

25/06/2026 00:00:00

Teklif No: 20263713

**İLAN**

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **01/07/2026 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR**  
**EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA  
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

**ALIM KONUSU**

**MİKTAR**

| ALIM KONUSU                   | MİKTAR    |
|-------------------------------|-----------|
| 1 TEMPERLI CAM KAPI YAPILMASI | 1,00 ADET |

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20263713

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : TEMPERLI CAM KAPI YAPILMASI

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|              |                             |      |   |
|--------------|-----------------------------|------|---|
| 561.0153.000 | TEMPERLI CAM KAPI YAPILMASI | ADET | 1 |
|--------------|-----------------------------|------|---|

### 1. GENEL ÖZELLİKLER

### 2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14238) TEMPERLI CAM KAPI YAPILMASI

Açıklama : TEMPERLI CAM KAPI YAPILMASI

1. Kapı, 100 cm (genişlik) x 205 cm (yükseklik) x 1 cm (kalınlık) ölçülerinde, temperli (sertleştirilmiş) malzemeden imal edilecektir. Montaj ölçüleri yüklenici tarafından yerinde alınacaktır.
  2. Kapı, her iki yöne (çift yönlü) açılıp kapanacak şekilde çalışacaktır.
  3. Kapıda, manuel kilitleme mekanizması bulunacak ve sistem en az 3 adet anahtar ile birlikte teslim edilecektir.
  4. Kapıya ait tüm parçalar (menteşe, kilit, kulp, cam, şerit vb.) yeni ve kullanılmamış olacaktır.
  5. Kapıda yarım boy tutma kolu bulunacaktır.
  6. Kapı, insanların çarpmasını önlemek amacıyla orta kısmına mavi şerit çekilecektir. Bu mavi şerit, kapının yanında bulunan boydan boya cam ile aynı hizada olacaktır.
  7. Kapı, çalışır vaziyette (montajı yapılmış, açılır?kapanır ve kilitlenir durumda) teslim edilecektir.
  8. Montaj işlemleri sırasında iş güvenliği kurallarına eksiksiz uyulacaktır. Montajı yapan ekip, kişisel koruyucu donanım (bareti, eldiven, iş güvenliği ayakkabısı vb.) kullanacaktır.
  9. Cam taşıma ve montajı sırasında kırılma, düşme veya yaralanmaya karşı gerekli tedbirler (vantuz, taşıma aparatı, uyarı bandı vb.) alınacaktır.
  10. Montaj sahasında çalışma alanı güvenlik şeridi ile çevrilecek, montaj tamamlanana kadar yetkisiz kişilerin sahaya girişi engellenecektir.
  11. Montaj sonrası kapının hareketli parçalarında sıkışma, ezilme veya keskin kenar riski bulunmayacak; varsa giderilecektir.
  12. Kapı, montajı takiben test edilerek güvenli ve sorunsuz çalıştığı teyit edildikten sonra teslim alınacaktır.
  13. T.S.E standartlarında üretilmiş olmalıdır.
- A.T