



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

16/06/2026 00:00:00

Teklif No: 20263420

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **16/06/2026 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

ALIM KONUSU	MİKTAR
1 STOR PERDE (ZEBRA TIPI) YAPILMASI	100,00 METREKARE

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20263420

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : ANESTEZİ- STOR PERDE (ZEBRA TIPI) YAPILMASI

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

1/4

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0066.001	STOR PERDE (ZEBRA TIPI) YAPILMASI	METREKARE 100
--------------	-----------------------------------	---------------

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13800) STOR PERDE (ZEBRA TIPI) YAPILMASI

Açıklama : STOR PERDE (ZEBRA TIPI) YAPILMASI

- 1. İŞİN KONUSU**

Anestezi 1 Yoğun Bakım ve Dahiliye Yoğun Bakım Servislerinde kullanılmak üzere zebra tipi stor perdelerin yerinde ölçü alınması, imalatı, temini, nakliyesi ve montajının yapılarak çalışır ve eksiksiz şekilde idareye teslim edilmesi işidir.
- 2. KAPSAM**

Bu şartname; malzeme temini, işçilik, montaj, nakliye, temizlik, test ve teslim işlemlerinin tamamını kapsar.
- 3. GENEL HÜKÜMLER**
 - 3.1. Yüklenici teklif vermeden önce mahallinde keşif yapmalıdır.
 - 3.2. İmalat öncesinde yerinde ölçü alınacak olup ölçü farklılıklarından yüklenici sorumlu olacaktır.
 - 3.3. Tüm malzeme, işçilik, montaj, nakliye ve temizlik giderleri teklif fiyatına dahil olacaktır.
 - 3.4. Kullanılacak tüm malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
 - 3.5. İdarenin uygun görmediği malzemeler yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.
- 4. MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER**
 - 4.1. Zebra stor perde kumaşı silinebilir, leke tutmaz, güneş ışığına dayanıklı ve deformasyon yapmayan özellikte olmalıdır.
 - 4.2. Mekanizma uzun ömürlü, sessiz çalışır ve metal aksam paslanmaz özellikte olmalıdır.
 - 4.3. Perde kasası ve alt profili elektrostatik boyalı alüminyum olmalıdır.
 - 4.4. Zincir mekanizması sağlam ve kopmaya karşı dayanıklı olacaktır.
 - 4.5. Montaj elemanları paslanmaz özellikte olacaktır.
- 5. KUMAŞ RENK SEÇİMİ VE NUMUNE ONAYI**
 - 5.1. Kumaş renk ve doku seçimi idare tarafından yapılacaktır.
 - 5.2. Yüklenici yeterli sayıda numuneyi idarenin onayına sunacaktır.
 - 5.3. İdare onayı alınmadan imalata başlanmayacaktır.
 - 5.4. Onaylanan numune ile imal edilen ürünler birebir aynı olacaktır.
 - 5.5. Uygun olmayan imalatlar bedelsiz olarak değiştirilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. **6. MONTAJ VE UYGULAMA ESASLARI**
- 6.1. Montaj işlemleri servis işleyişini aksatmayacak saatlerde ve idare veya yoğun bakım sorumlusunun belirleyeceği zaman dilimlerinde yapılacaktır.
- 6.2. Yoğun bakımın talebi doğrultusunda çalışma saatleri değiştirilebilecek, acil durumlarda idarenin talimatı ile çalışma durdurularak uygun zamanda tekrar başlanacaktır.
- 6.3. Montaj sırasında duvar, tavan, pencere doğraması ve mevcut yapılara zarar verilmeyecektir. Oluşabilecek hasarlar bedelsiz giderilecektir.
- 6.4. Hasta mahremiyeti korunacak, hastaların görüş alanı ve konforu gözetilecektir.
- 6.5. Enfeksiyon kontrolü kapsamında toz ve partikül oluşumu engellenecek, delme işlemlerinde toz emiş sistemli ekipman kullanılacak ve çalışma alanı anlık temizlenecektir.
- 6.6. Tüm personel hastane enfeksiyon kontrol kurallarına uygun çalışacak ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanacaktır.
- 6.7. Montaj işlemleri yalnızca akülü veya şarjlı el aletleri ile yapılacaktır. Kablolu ekipman ve uzatma hattı kullanılmayacaktır.
- 6.8. Çalışma alanı güvenlik şeridi ile sınırlandırılarak hasta ve personel güvenliği sağlanacaktır.
- 6.9. Kullanılacak ekipmanların gürültü seviyesi hastane ortamına uygun olacaktır.
- 6.10. İş bitiminde montaj alanı temizlenerek atıklar ortamdaki uzaklaştırılacak ve alan kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.
- 6.11. Tüm perdeler en az beş kez tam açma kapama yapılarak kontrol edilecek ve sorunsuz şekilde teslim edilecektir.
7. **7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ**
- 7.1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
- 7.2. Gerekli ekipman ve koruyucu donanım eksiksiz sağlanacaktır.
8. **8. GARANTİ**
- 8.1. Tüm ürün, kumaş ve mekanizma için en az iki yıl garanti verilecektir.
- 8.2. Garanti süresi içerisinde oluşabilecek arızalar ücretsiz giderilecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9.

9. ÖLÇÜ VE MİKTARLAR

En (cm)	Boy (cm)	Adet	Tek Parça Metrekare	Toplam Metrekare
223	200	1	4,46	4,46
110	200	2	2,20	4,40
212	200	1	4,24	4,24
190	200	1	3,80	3,80
83	200	2	1,66	3,32
254	200	12	5,08	60,96
72	200	1	1,44	1,44
235	200	8	4,70	37,60
117	200	1	2,34	2,34
60	200	1	1,20	1,20
282	200	1	5,64	5,64
226	200	2	4,32	8,64
225	200	1	4,50	4,50
207	200	1	4,14	4,14
168	200	1	3,36	3,36
300	200	1	6,00	6,00
76	200	2	1,52	3,04
50	200	1	1,00	1,00
132	200	1	2,64	2,64
152	200	2	3,04	6,08
134	200	1	2,68	2,68
216	200	1	4,32	4,32
227	200	1	4,54	4,54
260	200	2	5,20	10,40
156	200	1	3,12	3,12
292	200	1	5,84	5,84
220	200	2	4,40	8,80
250	200	2	5,00	10,00
269	200	2	5,38	10,76
302	200	2	6,04	12,08
290	200	2	5,80	11,60
120	200	1	2,40	2,40
160	200	2	3,20	6,40
259	200	6	5,18	31,08
240	200	1	4,80	4,80

GENEL TOPLAM: 297,62 metrekare

A.T