DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265252

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **02/10/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU	MİKTAR	
1	DERMATOLOJI SERVISI OZEL OLCU KROM KUVVET IMALATI VE MONTAJI	1,00	ADET

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

TEKLİF NO : 20265252

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : DERMATOLOJI SERVISI OZEL OLCU KROM KUVVET IMALATI VE MONTAJI

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

FORM NO: MYS_0033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0156.000	**DERMATOLOJI SERVISI OZEL OLCU KROM KUVVET IMALATI VE MONTAJI**	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14466) DERMATOLOJI SERVISI OZEL OLCU KROM KUVVET IMALATI VE MONTAJI

Açıklama : DERMATOLOJI SERVISI OZEL OLCU KROM KUVVET IMALATI VE MONTAJI

1. 1. Kapsam

1.1. Bu teknik şartname; Dermatoloji Servisi'nde kullanılmak üzere yeni krom kuvvetin imal edilmesi, mevcut kuvvetin sökülmesi, İdarenin göstereceği yere taşınması, yeni krom kuvvetin montajının yapılması, gerekli tesisat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve sızdırmazlığın sağlanması işlerini kapsamaktadır.

1.2. İş kapsamında gerekli tüm malzeme, işçilik, nakliye, söküm, taşıma, imalat, montaj, tesisat düzenlemesi, sızdırmazlık ve temizlik işleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

2. 2. Ölçüler ve Yerinde Ölçüm

2.1. Yeni imal edilecek krom kuvvetin öngörülen ölçüleri aşağıdaki gibi olacaktır:

En: 72,5 cm
Uzunluk: 180 cm
Yükseklik: 65 cm

2.2. Krom kuvvetin net imalat ve montaj ölçüleri, yüklenici tarafından imalata başlanmadan önce yerinde alınacaktır.

2.3. Yerinde alınacak ölçüler; mevcut mahal, duvarlar, zemin, tesisat bağlantıları ve montaj koşulları dikkate alınarak belirlenecektir.

2.4. Yüklenici, yerinde ölçüm yapmadan imalata başlayamaz. Yerinde alınan net ölçülere göre hazırlanacak imalat, İdarenin onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2.5. Yüklenici tarafından alınan ölçülerin hatalı olması nedeniyle ortaya çıkabilecek uyumsuzluk, yeniden imalat veya düzeltme işlemleri yüklenicinin sorumluluğunda olacak ve İdareden ilave bedel talep edilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. **3. Krom Malzeme ve İmalat Özellikleri**

3.1. Krom kuvvet, hastane ortamında kullanıma uygun, korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden imal edilecektir.

3.2. Kullanılacak krom malzemenin cinsi, kalite sınıfı, et kalınlığı ve diğer teknik özellikleri firma tarafından teklif kapsamında açıkça belirtilecektir.

3.3. Firmalar, tekliflerinde kullanacakları krom malzemenin teknik özelliklerini ve varsa malzeme kalite/standart belgelerini sunacaktır.

3.4. Teklifler, firmaların teklif kapsamında sundukları krom malzemenin özellikleri ve kalite seviyeleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

3.5. Krom malzemenin teknik özellikleri hakkında yeterli bilgi sunmayan ve malzeme kalitesinin değerlendirilmesine imkân vermeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.6. İmalat yüzeylerinde çapak, keskin kenar, sivri uç, kaynak sıçrantısı veya kullanıcıya zarar verebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

3.7. Hasta ve/veya personelin ellerinin kesilmesini veya yaralanmasını önlemek amacıyla krom kuvvetin tüm köşe ve kenarları yuvarlatılmış veya güvenli şekilde pahlanmış olacaktır.

3.8. Kaynaklı birleşimlerde kaynak yüzeyleri düzgün, temiz ve pürüzsüz olacak; kesici veya yaralayıcı çıkıntı bırakılmayacaktır.

3.9. İmalat, kullanım sırasında deformasyona veya gevşemeye neden olmayacak şekilde sağlam ve uygun konstrüksiyonda yapılacaktır.

4. **4. Mevcut Kuvvetin Sökülmesi ve Taşınması**

4.1. Mevcut kuvvet, yüklenici tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak sökülecektir.

4.2. Söküm işlemi sırasında mevcut duvar, zemin, tesisat ve diğer yapı elemanlarına zarar verilmemesi için gerekli tüm önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.

4.3. Sökülen mevcut kuvvet, İdarenin göstereceği yere yüklenici tarafından taşınacaktır.

4.4. Söküm ve taşıma işlemleri sırasında oluşabilecek moloz, ambalaj ve diğer atıklar yüklenici tarafından çalışma alanından uzaklaştırılacaktır.

4.5. Söküm, taşıma ve montaj işlemleri sırasında hastaların ve personelin güvenliği için gerekli çevre güvenliği tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

5. **5. Tesisat Düzenlemeleri ve Montaj**

5.1. Yeni krom kuvvetin kurulacağı yerde mevcut tesisatın yeni imalata uygun hale getirilmesi için gerekli tüm tesisat düzenlemeleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

5.2. Yeni krom kuvvetin mevcut tesisat bağlantılarıyla uyumlu hale getirilmesi için gerekli tüm bağlantı, adaptasyon ve yardımcı imalatlar yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

5.3. Montaj için gerekli tüm bağlantı elemanları, sabitleme aparatları ve yardımcı malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

5.4. Krom kuvvet sağlam, dengeli, terazisinde ve kullanım sırasında hareket etmeyecek şekilde monte edilecektir.

5.5. Montaj tamamlandıktan sonra tüm bağlantılar kontrol edilecek ve krom kuvvet kullanıma hazır şekilde İdareye teslim edilecektir.

6. **6. Sızdırmazlık**

6.1. Krom kuvvet ile duvar, zemin ve tesisat bağlantılarının birleşim noktalarında su ve diğer sıvıların geçişini önlemek amacıyla gerekli tüm sızdırmazlık tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

6.2. Kullanılacak sızdırmazlık malzemeleri hastane ortamında kullanıma uygun, hijyenik, kolay temizlenebilir ve küf oluşumuna karşı dayanıklı olacaktır.

6.3. Sızdırmazlık uygulaması düzgün ve kesintisiz olacak; sıvı birikmesine neden olabilecek boşluk ve aralık bırakılmayacaktır.

6.4. Montaj sonrasında sızdırmazlık kontrolü yapılacak ve tespit edilen kaçaklar yüklenici tarafından herhangi bir ilave bedel talep edilmeksizin giderilecektir.

7. **7. Garanti**

7.1. Yüklenici, imalatını ve montajını gerçekleştirdiği krom kuvvet için en az 2 (iki) yıl garanti verecektir.

7.2. Garanti süresi, işin İdare tarafından kabul edildiği tarihte başlayacaktır.

7.3. Garanti süresi içerisinde imalat veya montaj kaynaklı meydana gelen deformasyon, kaynak hatası, bağlantı gevşemesi, korozyon, sızdırmazlık problemi ve benzeri kusurlar yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

7.4. Garanti kapsamında yapılması gereken onarım, parça değişimi, malzeme ve işçilik giderlerinin tamamı yükleniciye ait olacaktır.

7.5. Hasta ve/veya personelin güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir imalat veya montaj hatasının tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltmeler yüklenici tarafından garanti kapsamında yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

8. **8. Genel Hükümler**

8.1. Tüm iş; mevcut kuvvetin sökülmesi, İdarenin göstereceği yere taşınması, yerinde ölçü alınması, yeni krom kuvvetin imalatı, gerekli tesisat düzenlemelerinin yapılması, montajı, sızdırmazlık işlemleri ve çalışma alanının temizlenmesi dahil anahtar teslim olarak gerçekleştirilecektir.

8.2. İş kapsamında kullanılacak tüm malzeme ve yardımcı ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.

8.3. Uygulama sırasında mevcut yapı, tesisat veya diğer ekipmanlarda yüklenici kaynaklı meydana gelebilecek hasarlar, herhangi bir ilave bedel talep edilmeksizin yüklenici tarafından giderilecektir.

8.4. İşlerin tamamlanmasından sonra çalışma alanı temiz, güvenli ve kullanıma hazır şekilde İdareye teslim edilecektir.

8.5. İmalat ve montaj tamamlandıktan sonra İdare tarafından yapılacak kontrolde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklar yüklenici tarafından giderilecektir.

8.6. Yüklenici, çalışmalar sırasında hasta, personel ve diğer kullanıcıların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

8.7. Tüm çalışmalar hastanenin çalışma düzenini mümkün olduğunca aksatmayacak şekilde İdare ile koordineli olarak gerçekleştirilecektir.