DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266976

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **17/11/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU	MİKTAR	
1	SUNDURMA YENILENMESI (KEMOTERAPI UNITESI ICIN)	1,00	ADET

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

TEKLİF NO : 20266976

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : SUNDURMA YENILENMESI (KEMOTERAPI UNITESI ICIN)

İLGİLİ KİŞİ HATICE ACAR

E_MAIL : hatice.acar@deu.edu.tr

TEL :

FORM NO: MYS_0033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0162.000	**SUNDURMA YENILENMESI (KEMOTERAPI UNITESI ICIN)**	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14054) SUNDURMA YENILENMESI (KEMOTERAPI UNITESI ICIN)

Açıklama : SUNDURMA YENILENMESI (KEMOTERAPI UNITESI ICIN)

1.

1. KONU
Bu teknik şartnamenin konusu; Kemoterapi Ünitesi önünde bulunan mevcut sundurmanın taşıyıcı sistemi korunarak, mevcut polikarbon kaplama malzemelerinin sökülmesi, gerekli taşıyıcı sistem takviyelerinin yapılması ve yeni polikarbon kaplama imalatının gerçekleştirilmesine ilişkin teknik esasların belirlenmesidir.

2.

2. KAPSAM
Bu şartname; mevcut sundurma üzerindeki polikarbon kaplamaların sökülmesi, mevcut taşıyıcı sistemin kontrol edilmesi, gerekli profil ve aşık ilavelerinin yapılması, yeni polikarbon kaplama malzemelerinin temini ve montajı ile tüm işçilik, yardımcı malzeme, nakliye ve montaj işlerini kapsamaktadır.

3.

3. GENEL HUSUSLAR
3.1. İşe başlamadan önce mevcut sundurma ve taşıyıcı sistem yerinde incelenecek, gerekli ölçü ve tespitler yapılacaktır.
3.2. Uygulama öncesinde mevcut taşıyıcı sistemin durumu kontrol edilecek ve yapılması gereken ilave veya takviyeler belirlenecektir.
3.3. Çalışmalar, hastane hizmetlerini ve hasta/personel geçişlerini mümkün olduğunca aksatmayacak şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.
3.4. Çalışma alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, hasta, hasta yakını ve personelin çalışma alanına erişimi engellenecektir.
3.5. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili kurallara eksiksiz olarak uyulacaktır.
3.6. Yüklenici, çalışma sırasında mevcut bina, cephe, taşıyıcı sistem, tesisat ve diğer imalatlarda meydana gelebilecek her türlü hasardan sorumlu olacaktır.
3.7. Montajı engelleyen ağaç, dal ve benzeri unsurların bulunması halinde, gerekli budama ve temizlik işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

4. **4. SÖKÜM İŞLERİ**

4.1. Mevcut sundurma üzerindeki yaklaşık 180 m² polikarbon kaplama tamamen sökülecektir.

4.2. Söküm işlemi sırasında mevcut sundurmanın taşıyıcı makas ve profillerine zarar verilmeyecektir.

4.3. Söküm sırasında kullanılabilir durumda olan mevcut taşıyıcı elemanlar korunacaktır.

4.4. Sökülen polikarbon levhalar ve diğer malzemeler idarenin göstereceği alana taşınacaktır.

4.5. Sökümden kaynaklanan her türlü atık ve artık malzemenin çalışma alanından uzaklaştırılması yükleniciye ait olacaktır.

5. **5. TAŞIYICI SİSTEM VE TAKVİYELER**

5.1. Mevcut sundurmanın makas sistemi korunacaktır.
5.2. Mevcut taşıyıcı sistem ve aşıklar yerinde kontrol edilecek, yetersiz görülen veya yeni polikarbon kaplama için gerekli görülen bölümlere ilave profil ve aşık yapılacaktır.
5.3. Mevcut 60x40 mm aşıklar arasına, polikarbon levhaların kırılmasını, aşırı esnemesini ve sarkmasını önleyecek şekilde gerekli ilave sıra profiller monte edilecektir.
5.4. İlave edilecek profiller mevcut taşıyıcı sistemle uyumlu olacak ve uygulama alanındaki yükler dikkate alınarak yeterli dayanımda seçilecektir.
5.5. Profil birleşimleri kaynaklı veya uygun mekanik bağlantılı olarak, mevcut sisteme uygun ve sağlam şekilde yapılacaktır.
5.6. Tüm metal yüzeylerde korozyona karşı gerekli koruyucu uygulamalar yapılacaktır.
5.7. Sundurmanın duvar ile birleşim noktalarında yağmur suyunun içeriye geçmesini önlemek amacıyla yaklaşık 20x20 cm ölçülerinde sac uygulaması yapılacaktır.
5.8. Duvar ile sundurma birleşim detaylarında su sızdırmazlığını sağlayacak uygun izolasyon ve sızdırmazlık uygulamaları yapılacaktır.
5.9. Yağmur sularının kontrollü ve yeterli kapasitede tahliye edilebilmesi amacıyla uygun kesitte yağmur olukları yapılacaktır.
5.10. Mevcut çatı üzerindeki yağmur giderleri kullanılmayacak, yeni yapılacak yağmur olukları ile yağmur suları uygun şekilde zemine drenaj verilerek uzaklaştırılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

6. **6. POLİKARBON KAPLAMA İŞLERİ**

6.1. Sökülen yaklaşık 180 m² alandaki mevcut polikarbon kaplamaların tamamı yeni polikarbon levhalar ile yenilenecektir. Yüklenici net ölçüleri yerinde alacaktır.

6.2. Kullanılacak polikarbon levhalar en az 10 mm kalınlığında, çift cidarlı, şeffaf ve UV korumalı olacaktır.

6.3. Polikarbon levhalar yüksek darbe dayanımına sahip ve dış ortam koşullarında kullanıma uygun olacaktır.

6.4. Kullanılacak levhalar gün ışığı geçirgenliğine sahip olacak ve sundurma altında doğal aydınlatmayı mümkün olduğunca engellemeyecektir.

6.5. Polikarbon levhalar, üretici tavsiyelerine ve uygulama şartlarına uygun bağlantı elemanları kullanılarak taşıyıcı sisteme monte edilecektir.

6.6. Levhaların bağlantı noktalarında uygun conta, profil, fitil veya sızdırmazlık elemanları kullanılarak yağmur suyu girişine karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

6.7. Polikarbon levhaların montajında, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan genleşme ve büzülmeler dikkate alınacaktır.

6.8. Levhalar, rüzgâr ve yağmur etkilerine dayanacak şekilde sağlam ve güvenli olarak monte edilecektir.

6.9. Montaj, levhaların kırılmasını, çatlamasını, aşırı esnemesini ve sarkmasını önleyecek şekilde mevcut ve ilave taşıyıcı sistemle uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

6.10. Polikarbon levhaların kesim ve montajında üretici uygulama kurallarına uyulacaktır.

7. **7. MONTAJ VE İŞÇİLİK**

7.1. Tüm imalatlar düzgün, sağlam, güvenli ve estetik görünümlü olacaktır.

7.2. Kesim, delme ve montaj işlemleri polikarbon levhalara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

7.3. Montaj sırasında mevcut bina, duvar, cephe, taşıyıcı sistem ve diğer tesisatlara zarar verilmeyecektir.

7.4. Yapılan tüm bağlantılar sağlam ve kullanım amacına uygun olacaktır.

7.5. İş bitiminde çalışma alanı, sundurma üzeri ve çevresi temizlenerek kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

8. **8. KONTROL VE KABUL**

8.1. Yapılan tüm imalatlar idare tarafından yerinde kontrol edilecektir.

8.2. Polikarbon kaplamalarda kırık, çatlak, deformasyon, aşırı esneme veya sarkma bulunmayacaktır.

8.3. Sundurma birleşim noktalarında ve polikarbon kaplama üzerinde yağmur suyu sızıntısı olmayacaktır.

8.4. Yağmur olukları ve drenaj sistemi çalışır durumda teslim edilecektir.

8.5. İdare tarafından uygun bulunmayan imalatlar, herhangi bir ek bedel talep edilmeksizin yüklenici tarafından düzeltilecek veya yenilenecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

9.

9. DİĞER HUSUSLAR
9.1. İş anahtar teslim olarak yapılacaktır.
9.2. Tüm nakliye, indirme, istifleme ve teslim giderleri yükleniciye ait olacaktır.

9. DİĞER HUSUSLAR

9.1. İş anahtar teslim olarak gerçekleştirilecektir.
9.2. İş kapsamında gerekli olan tüm malzeme, yardımcı malzeme, bağlantı elemanları, izolasyon ve sızdırmazlık malzemeleri, işçilik, ekipman ve montaj giderleri yükleniciye ait olacaktır.
9.3. Tüm nakliye, yükleme, boşaltma, indirme, istifleme ve çalışma alanına taşıma giderleri yükleniciye ait olacaktır.
9.4. İşin tamamlanması için gerekli ölçüm, kesim, montaj, ayar, sızdırmazlık ve son kontroller yüklenici tarafından yapılacaktır.
9.5. Kullanılacak tüm malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
9.6. İşin tamamlanmasının ardından uygulama alanı temiz, güvenli ve kullanıma hazır şekilde idareye teslim edilecektir.
9.7. İş kapsamında kullanılacak malzeme ve imalatların teknik uygunluğu idarenin onayına tabi olacaktır.
9.8. Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında hastane faaliyetlerinin güvenli şekilde devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

A.T