DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266999

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **17/11/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU	MİKTAR	
1	KURSUNLU KAPI YAPILMASI VE MONTAJI	2,00	ADET

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

TEKLİF NO : 20266999

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : KURSUNLU KAPI YAPILMASI VE MONTAJI

İLGİLİ KİŞİ HATICE ACAR

E_MAIL : hatice.acar@deu.edu.tr

TEL :

FORM NO: MYS_0033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0150.000	**KURSUNLU KAPI YAPILMASI VE MONTAJI**	**ADET**	**2**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14600) KURSUNLU KAPI YAPILMASI VE MONTAJI

Açıklama : KURSUNLU KAPI YAPILMASI VE MONTAJI

1.

1. KONU
Bu teknik şartnamenin konusu; Radyoloji biriminde bulunan kapıların, radyasyon güvenliği sağlayacak şekilde kurşun korumalı kapı olarak yeniden imalatı, temini ve montajına ilişkin teknik esasların belirlenmesidir.

2.

2. KAPSAM
Bu şartname; mevcut kapıların sökülmesi, yeni kurşun kapıların imalatı, radyasyon sızdırmazlığının sağlanması, montajı, test edilmesi ve eksiksiz şekilde teslim edilmesine ilişkin tüm işçilik, malzeme ve uygulama işlerini kapsar.

3.

3. GENEL HUSUSLAR
3.1. İş kapsamında toplam 2 adet kapı imal edilecektir.
3.2. Tüm ölçüler yerinde yüklenici tarafından alınacak ve imalat buna göre yapılacaktır.
3.3. Ölçü alma ve uygulama sırasında oluşabilecek ölçü hatalarından doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
3.4. İşler Radyoloji birim sorumlusunun belirleyeceği gün ve saatlerde yapılacaktır.
3.5. İş programı en kısa sürede tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
3.6. Sökülen tüm malzemeler idarenin göstereceği alana taşınacaktır.
3.7. Montaj sırasında mevcut yapı elemanlarına zarar verilmeyecektir.
3.8. Kapı boşluklarında kırma, çatlatma ve yapısal hasar oluşturulmayacaktır.
3.9. İş anahtar teslim olarak yapılacaktır.

4.

4. KAPI ÖLÇÜLERİ VE TİPLERİ
4.1. Soyunma Kabini Kapıları (1 Adet)
Genişlik: 78 santimetre
Yükseklik: 208 santimetre
Net montaj ölçüleri yüklenici tarafından yerinde alınacaktır.

4.2. Cihaz Oda Giriş Kapısı (1 Adet)
Aktif kanat: 115 santimetre
Yükseklik: 207 santimetre
Duvar kalınlığı:21.5 santimetre
Net montaj ölçüleri yüklenici tarafından yerinde alınacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. 5. TEKNİK STANDARTLAR VE UYGUNLUK

5.1. Kapılar güncel radyoloji ve radyasyon güvenliği standartlarına uygun olacaktır.
5.2. TS EN 61331 ve ilgili sağlık tesisleri radyasyon koruma standartlarına uygun imalat yapılacaktır.
5.3. Kullanılan tüm malzemeler CE belgeli olacaktır.
5.4. Kurşun eşdeğerlik sertifikaları idareye teslim edilecektir.
5.5. Kurşun kaplama kapı kanadı içinde kesintisiz olacaktır.

6. 6. TEKNİK ÖZELLİKLER

6.1. Kapılar metal kasa ve kurşun takviyeli olacaktır.
6.2. Kasa gri renkte, kapı kanatları sarı renkte olacaktır.
6.3. En az 2-6 mm ve/veya ilgili standart kalınlığında kurşun eşdeğerlik sağlanacaktır.
6.4. Tüm yüzeyler darbe ve çizilmeye dayanıklı olacaktır.

7. 7. DONANIM VE AKSESUARLAR

7.1. Her kapı kanadında en az 3 adet ağır hizmet tipi menteşe bulunacaktır.
7.2. Tüm kilit ve mekanizmalar yeni olacaktır.
7.3. Her kapıya en az 10 adet yedek anahtar verilecektir.
7.4. Kapılar dışa açılır olacaktır.
7.5. İlgli kapı ve kapılarda dış koridor tarafında kapı kolu bulunmayacaktır.Kapı net ölçüleri alınma esnasında kullanıcının istediği şekilde gerekli tutamak vb takılacağının bilgisi verilecektir.
7.6. Çift kanatlı kapı gerekli ise pasif kanat için sabitleme sistemi olacaktır. Pasif kanat gerekliliği olmadığı takdirde tek kanat gerekliliği yapılacaktır.

8. 8. RADYASYON SIZDIRMAZLIĞI VE GÜVENLİK

8.1. Kapılar kapandığında radyasyon sızıntısına izin vermeyecek şekilde imal edilecektir.
8.2. Sızdırmazlık fitilleri kullanılacaktır.
8.3. Kurşun sürekliliği sağlanacaktır.
8.4. Testlerde sızıntı tespit edilmesi halinde yüklenici ücretsiz düzeltme veya değişim yapmakla yükümlüdür.

9. 9. DARBE KORUMA

9.1. İlgili kapılara sedye ve karyola çarpmasına karşı darbe koruma bandı uygulanacaktır.

10. 10. MONTAJ VE İŞÇİLİK

10.1. Montaj uzman ekip tarafından yapılacaktır.
10.2. Kapılar düzgün, sorunsuz ve tam ayarlı şekilde teslim edilecektir.

11. 11. GARANTİ
11.1. Kapılar ve mekanizmalar en az 2 yıl garantili olacaktır.

12. 12. KONTROL VE KABUL

12.1. İdare kontrolü ve radyasyon testleri sonrası kabul yapılacaktır.
12.2. Uygunsuzluk halinde düzeltme yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13. **13. DİĞER HUSUSLAR**

13.1. İş anahtar teslim olacaktır.
13.2. Tüm nakliye, indirme ve montaj giderleri yükleniciye aittir.

A.T