# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi
## Döner Sermaye İşletmesi

**Teklif No: 20267050**

## İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **17/11/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| | ALIM KONUSU | MİKTAR | |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDIKAL AGSS SISTEMI VE PRIZLERIN YENILENMESI | 1,00 | ADET |

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

**TEKLİF NO** : 20267050

**ÖDEME SÜRESİ** : 90

**NOT** : MEDIKAL AGSS SISTEMI VE PRIZLERIN YENILENMESI

**İLGİLİ KİŞİ** HATICE ACAR

**E_MAIL** : hatice.acar@deu.edu.tr

**TEL** :



FORM NO: MYS_0033

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi

**Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **561.0159.000** | **MEDIKAL AGSS SISTEMI VE PRIZLERIN YENILENMESI** | **ADET** | **1** |

## 1. GENEL ÖZELLİKLER

## 2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

**Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.**

**(14507) MEDIKAL AGSS SISTEMI VE PRIZLERIN YENILENMESI**

**Açıklama : MEDIKAL AGSS SISTEMI VE PRIZLERIN YENILENMESI**

| | |
|---|---|
| **1.** | **Bu şartname, idarenin belirlediği alanlardaki ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut oksijen, vakum, basınçlı hava ve AGSS prizlerinin sökülmesi, yerlerine yeni standartlara uygun prizlerin temini, montajı, bakır boru hattı bağlantılarının yapılması ve AGSS (Anestezik Gaz Tahliye) sisteminin (selenoid valf vb.) yenilenmesi işini kapsar.** |
| **2.** | **Yüklenici firma, iş kapsamındaki tüm ürünlerin temini, montaj, test, devreye alma ve kalibrasyon işlemlerini çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür.** |
| **3.** | **Teklif verecek olan istekli firmalar, tekliflerini sunmadan önce hastanenin medikal gaz altyapısını, mevcut boru hatlarını, montaj yapılacak alanları (ameliyathane, yoğun bakım, pendant ve hasta başı üniteleri vb.) ve AGSS egzoz tahliye hatlarının durumunu yerinde incelemek ve tespit yapmakla yükümlüdür.** |
| **4.** | **İstekliler, idareden randevu alarak yapacakları saha keşfi neticesinde; prizlerin montaj tiplerini (prizlerin standardı, sıva altı/sıva üstü/ünite içi), gerekli olan bakır boru ve ek parça metrajlarını, işçilik ve demontaj zorluklarını kendileri belirleyerek fiyat tekliflerini bu tespite göre oluşturacaklardır.** |
| **5.** | **Yenilenecek alanlardaki eski prizler, mevcut boru hatlarına, duvar yapılarına, hasta başı ünitelerine veya pendant sistemlerine zarar verilmeden yüklenici firma tarafından sökülecektir.** |
| **7.** | **Yeni prizlerin bakır boru hatlarına bağlantısı, (gümüş alaşımlı kaynak teli ile) sert lehim kaynağı yöntemiyle yapılacaktır.** |
| **8.** | **Yapılan çalışma süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet edevat, iskele vb.) firma tarafından temin edilecektir.** |
| **9.** | **Montajı tamamlanan priz hatları, idare tarafından görevlendirilen teknik personel gözetiminde firma tarafından sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.** |
| **9.** | **Medikal gaz prizi hattı bakır boruları, prizler, AGSS sistemi ekipmanları, montaj için hertürlü alet ve edavat firma tarafından temin edilecektir. Bunun için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.** |
| **10.** | **Tüm prizlerin montajı bittikten sonra Gaz Kimliği (Çapraz Bağlantı) Testi yapılacaktır. Oksijen prizinden kesinlikle hava veya vakum gelmediği tek tek test edilip tutanak altına alınacaktır.** |
| **11.** | **Yüklenici firma, yenilenen tüm sistem ve prizler için iş teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl parça ve servis garantisi taahhüt edecektir.** |
| **12.** | **Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.** |

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
# Uygulama ve Araştırma Hastanesi

**13.** **Yüklenici firma tarafından yapılacak tüm iş idarenin uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde yapılacaktır.**

**14.** **Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.**

**15.** **Firma personeli, yapılacak işlem sırasında hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.**

**16.** **Firma medikal AGSS (Anestezi gaz tahliye sistemi), gaz prizi montajı yapılıp sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.**

**A.Ş**