DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20267074

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **18/11/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU	MİKTAR	
1	PASLANMAZ CELIK TEZGAHLI (ALCI COKERTME HAVUZU) EVYE	2,00	ADET

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

TEKLİF NO : 20267074

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : PASLANMAZ CELIK TEZGAHLI (ALCI COKERTME HAVUZU) EVYE

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

FORM NO: MYS_0033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0161.000	**PASLANMAZ CELIK TEZGAHLI (ALCI COKERTME HAVUZU) EVYE**	**ADET**	**2**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14612) PASLANMAZ CELIK TEZGAHLI (ALCI COKERTME HAVUZU) EVYE

Açıklama : PASLANMAZ CELIK TEZGAHLI (ALCI COKERTME HAVUZU) EVYE

1.	**Ürünlerin tamamı 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.**
2.	**Kullanılacak malzemeler TSE belgeli olacaktır.**
3.	**Biri yetişkin acil diğeri çocuk acil birimleri travma odaları olmak üzere 2 adet tezgahlı evye imalatı yapılacaktır.**
4.	**Tüm tezgahların dört cephesi su taşmalarını önlemek için pah, süpürgelik ve ya çıtalı olacaktır.**
5.	**Her iki tezgah için birer adet spiral uzatmalı endüstriyel batarya kullanılacaktır. Yıkama evyesi hariç el yıkama evyelerinde gömme spiralli mutfak tipi batarya kullanılacaktır.**
6.	**Tezgahlarda kullanılacak musluklar birinci kalite ve 10 yıl üretici firma garantisinde olacaktır.**
7.	**Mevcutta bulunan tüm tezgahlar ilgili alandan alınıp idarenin belirleyeceği noktaya teslim edilecek, satıcı bu işten herhangi bir ücret talep etmeyecektir.**
8.	**Katılımcı firmalar yerinde ölçü alacak, teklif mektubuyla birlikte detaylı teknik çizimleride hazırlayıp idareye teslim edecektir. Detaylı teknik çizimleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
9.	**Katılımcı firmalar teklif mektubunda kullanılacak batarya modellerini belirtmelidir. Model görsel ve numaraları bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
10.	**Mevcut tesisat üzerinde gerekli tüm tadilatlar, bu tadilatta kullanılacak fitings malzemeler ara musluklar, bağlantı hortumları ihale kapsamındadır. Sistem çalışır halde teslim edilecektir.**
11.	**Tezgah yükseklik en ve boy oranları mevcut alana ve standartlara uygun ölçülerde olacaktır.**
12.	**Tezgahlar pres sistemli olacaktır.**
13.	**Her iki tezgah için 1 er adet alçı çökertme havuzu olacaktır.**
14.	**Alçı çökertme havuzları 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.**
15.	**Alçı çökertme havuzları minimum 2 maksimum 3 çökertme gözüne sahip olacaktır.**
16.	**Alçı çökertme havuzları kolay temizlenebilecek sisteme ve açıklıklara sahip olacaktır. Ayrıca havuz altlarında mobil frenli teker sistemi bulunacaktır.**
17.	**Alçı havuzlarının karşılıklı iki cephesinde temizlik amaçlı kullanılacak birer adet boşaltma ağzı bulunacaktır.**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

18.	**Tesisatta kullanılacak boşaltma ve taşıma hortumları uzun ömürlü çelik yay korumalı hortum olacaktır.**
19.	**İşin sonu sistem çalışır halde teslim edilecek, bu işler için yatay düşey taşıma, işçilik ve malzeme ve alt yapı işleri kapsam içinde olacaktır.**
20.	**İşin montaj tarihleri önceden idareye bildirilecektir.**
21.	**Ürünler 2 yıl garantili olacaktır.**

A.T