DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20267182

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **23/11/2026** **TARİHİ, SAAT** **17:00** **'E/A KADAR** **EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ **(KDV HARİÇ)** ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR	
1	SALON TIPI KLIMA DEMONTAJ MONTAJ HIZMETI	4,00	ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20267182

NOT : SALON TIPI KLIMA DEMONTAJ MONTAJ HIZMETI

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

***Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

505.0032.000	SALON TIPI KLIMA DEMONTAJ MONTAJ HIZMETI	ADET	4

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14699) SALON TIPI KLIMA DEMONTAJ MONTAJ HIZMETI

Açıklama : SALON TIPI KLIMA DEMONTAJ MONTAJ HIZMETI

1. Hastanemizde bulunan salon tipi 48000 BTU/h split klimanın bulunduğu yerden sökülmesi ve idarenin gösterdiği alana montajı yapılacaktır.
2. Klimanın iç-dış ünitenin montaj yerinin belirlenmesi, bakır boru uzunluk ve kanal bağlantı hat geçişleri yerinde tespiti firma tarafından yapılacaktır.
3. Klima iç ve dış ünite idarenin uygun gördüğü yerlere montajı yapılacak ve ilave bakır boru ve montaj malzemesi firma tarafından temin edilecektir. Bunun için fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.
4. Firma tarafından klimanın sökülmesi esnasında yeniden kullanılmak üzere klima soğutucu akışkanı toplanacaktır.
5. İç ve dış ünitelerin sökülmesi, takılacak alana taşınması firma tarafından yapılacaktır.
6. Klimaların iç-dış ünite arası sinyalizasyon kabloları, enerji beslemesi, drenaj borusu, bakır boruları, sızdırmazlık malzemesi (alet, ekipman, cihaz vb.), kullanılacak her türlü montaj malzemesi ve montaj bedeli firma tarafından temin edilecektir. Bunun için fazladan bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Dış ve iç ortamlarda kalan üniteler arası bağlantı boruları izole edilecek ve ayrıca üzerleri kauçuk bant ile sarılacaktır. Klima montajı için gerekli her türlü alet, edavat, iskele vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
8. Klima montajı esnasında asma tavanların açılması ve kapatılması, gerekli ise tavan taşıyıcı sisteminin demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
9. Klima enerji beslemesi İdarenin gösterdiği panodan klimaya kadar kablo çekilmesi, bağlantı yapılması firma tarafından yapılacaktır. Bu iş için gerekli kablo, sigorta v.b. alet edevat ve malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
10. Cihazların ilk çalıştırılması ve/veya devreye alınması firmaya aittir.
11. Klima montajı işi idarenin uygun gördüğü zaman dilimi içerisinde yapılacaktır.
12. Dış ünite askı konsol üzerine montajı yapılacaktır.
13. Yapılan çalışmalar sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
14. Yapılan çalışma süresince gerekli tüm ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir.
15. Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
16. Firma personeli, yapılacak işlem sırasında hastane hijyen kuralları konusunda gerekli tedbirleri alarak çalışacaktır.
17. Klima montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.

A.Ş